

Rzgów, dnia 13.09.2018 roku

Gmina Rzgów

Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osieczka Druga, Sławsk, Zastruże na terenie Gminy Rzgów

GO.271.25.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

Wniosek 1:

1. We wszystkich należy wykonać tereny zielone wraz z nasadzeniami. Proszę o podanie ilości, gatunków i odmian z wielkościami poszczególnych drzew oraz krzewów oraz projektu roślinności ozdobnej na skalnym klombie wraz z informacjami na temat wykonania budowy klombu.
2. Wg specyfikacji technicznej należy objąć pielęgnacją nasadzenia i trawniki. Proszę o wskazanie długości okresu pielęgnacji: czy to ma być rok po posadzeniu drzew, krzewów i wykonaniu trawników, czy przez cały okres udzielonej gwarancji?
3. Wnosimy o wprowadzenie odbiorów częściowych po wykonaniu i zakończeniu każdej lokalizacji.
4. Prosimy o wprowadzenie zmiany w projekcie umowy w zapisie § 3 1 punkt 3 i 4 w zakresie dotyczącym naprawy na własny koszt materiałów i robót jako straty lub uszkodzenia powstałe w okresie w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, również w okresie gwarancji i rękojmi. Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za wandalizm, kradzieże i działania siły wyższej.

Wyjaśnienie 1:

Ad1.

Należy wykonać nasadzenia w łącznej ilości zgodnej z przedmiarem robót. Przewidzieć należy następujące drzewa i krzewy:

- Thuja smaragd 90 – 120 cm
- Thuja globosa – 50 cm
- Trzmielina oskrzydłona: 30-40 cm
- Świerk kłujący – 20 -30 cm
- Berberys goldalita - sadzonka

Ilość roślin do obsadzenia:

Osieczka Druga (szkoła): 40 roślin iglastych, 10 roślin liściastych

Sławsk: 20 roślin iglastych, 5 roślin liściastych

Zastruże: 20 roślin iglastych, 5 roślin liściastych

Klomb skalny:

Klomb wykonać w formie „okręgu” o średnicy ~3m i wysokości ~0,5m p.p.t z kamieni polnych zatopionych w wylewce betonowej z betonu C12/15. Wnętrze klombu do wysokości ~0,35 należy wyłożyć geotkaniną separacyjną 200g/m2 i wypełnić ziemią urodzajną. Klomb obsadzić roślinnością płożącą oraz małymi krzewami:

- Floks Płożący
- Jałowiec Płożący „Blue Chip”
- Jałowiec Płożący „Blue Star”
- Berberys Thunberga Golden Carpet
- Barwinek pospolity
- Szczodrzeniec purpurowy

Ad2.

Należy przyjąć okres pielęgnacji: 1 rok po posadzeniu drzew i krzewów oraz wykonania trawników

Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na odbiory częściowe.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w wzorze umowy w zakresie § 3 1 punkt 3 i 4 dotyczącym naprawy na własny koszt materiałów i robót jako straty lub uszkodzenia powstałe w okresie w którym Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, również w okresie gwarancji i rękojmi.

WÓJT
Grzegorz Matuszak