

PRZEDMIAR ROBÓT

Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku

Poz	Podstawa wyceny	Opis robot	Jedn	Ilość
CPV- 45233140-2				
DZIAŁ 1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	N001-01-11-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa drogi w terenie równinnym	m	964,000
2.	N005-07-01-05	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych -rowy dla kabli szer.0,4m i gł. do 0,8m	m3	86,400
3.	KNRW 510 03-01-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	270,000
4.	N005-07-05-01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych z PCW fi 110	m	270,000
5.	N005-07-02-02	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie	m3	86,400
DZIAŁ 2		PODBUDOWA		
6	N006 01-03-03	Mechaniczne profilowanie istniejącej nawierzchni z uzupełnieniem pospółką w ilości 388m3, wraz z zagęszczeniem	m2	3878,000
7	N006 01-13-02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego niezwiązanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie- warstwa grubości 20cm	m2	3878,000
DZIAŁ 3		NAWIERZCHNIA		
8.	N006 04-03-03-01 analogia	Ustawienie opornika betonowegoo wymiarach 12x25x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	1937,000
9.	2-31 05-11-03-00	Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm	m2	3878,000
DZIAŁ 4		POBOCZA		
10	kalkulacja własna	Zakup i dowóz materiału na pobocza	m3	143,400
11	N001-03-11-02-00	Ręczne formowanie nasypów z materiału dostarczonego wywrotką- profilowanie poboczy z uzupełnieniem	m3	143,400
12	N 006-01-13-05	Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm, warstwa grubości 10cm	m2	963,000
DZIAŁ 5		OZNAKOWANIE PIONOWE		
13	N006-07-02-01-00	Pionowe znaki drogowe - -montaż słupków z rur stalowych fi 60	szt	7,000
14	N006-07-02-04-00	Pionowe znaki drogowe-montaż tablic znaków ostrzegawczych i informacyjnych średnich	szt	8,000
DZIAŁ 6		INWENTARYZACJA		
15	kalkulacja własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000