

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Budowa: RZGÓW - STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Obiekt: BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI I PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI OSIECZA DRUGA
Lokalizacja: dz. 14 obręb Osieczka Druga, gm. Rzgów
pow.koniński, woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Rzgów
Konińska 8
62-586 Rzgów

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski
Data opracowania przedmiaru: 21-12-2018

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Budowa: RZGÓW - STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Obiekt: BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI I PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI OSIECZA DRUGA

Lokalizacja: dz. 14 obręb Osieczy Druga, gm. Rzgów
pow.koniński, woj. wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Rzgów
Konińska 8
62-586 Rzgów

PRZEDMIAR

Strona 1

21-12-2018

SYKAL-002886

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

- 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 - 3 MAŁA ARCHITEKTURA - WYPOSAŻENIE
 - 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Budowa: RZGÓW - STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Obiekt: BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI I PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI OSIECZA DRUGA

Lokalizacja: dz. 14 obręb Osieczka Druga, gm. Rzgów
pow.koniński, woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Rzgów
Konińska 8
62-586 Rzgów

PRZEDMIAR

Strona 1

21-12-2018

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	10	KNR 201-01-21-02-00	Analog: Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	m ²	481,00
1	20	KNKB 001-01-15-01-00	Mechaniczne usunięcie istniejącej warstwy wierzchniej trawiastej i humusu wraz z oczyszczeniem istniejącego terenu	m ²	481,00
1	30	KNKB 001-02-20-01-00	Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 1/2	m ²	481,00
1	40	001	Rozbiórka i demontaż starych urządzeń placu zabaw	kmpł	1,00
2	ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
2	50	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta pod plac zabaw i nawierzchnię z kostki brukowej, głęb do 30 cm w gruncie kat 1/4 - odwóz na odległość do 5km i zagospodarowanie zgodnie z zaleceniami Inwestora	m ²	370,00
2	60	KNR 231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	370,00
2	70	KNR 231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	180,00
2	80	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	80,00
2	90	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa zasadnicza - chudy beton C8/10 grub 10 cm	m ²	80,00
2	100	KNR 231-05-11-01-01	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej beżowej grafitowej grub 6 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr.5cm	m ²	80,00
2	110	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa piaskowa pod plac zabaw w uprzednio wykonanym korycie - gr 30cm wraz z rościeleniem - piasek drobny "plażowy"	m ²	195,00
3	MAŁA ARCHITEKTURA - WYPOSAŻENIE				
3	120	01	Urządzenie - maszyna do wyciskania - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	130	02	Urządzenie - surfer - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	140	03	Urządzenie - orbitrek - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	150	04	Urządzenie - stepper dla dzieci - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	160	05	Urządzenie - wioślarz dla dzieci - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	170	06	Urządzenie - biegacz dla dzieci - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	180	07	Urządzenie - stół do gry w szachy - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	190	08	Urządzenie - huśtawka wahadłowa - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	200	09	Urządzenie - huśtawka wagowa - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	210	10	Urządzenie - piaskownica - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
3	220	11	Urządzenie - bujak "koń" - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	230	12	Urządzenie - ławka - zakup, transport, montaż	kmpł	4,00
3	240	13	Urządzenie - kosz na śmieci - zakup, transport, montaż	kmpł	2,00
3	250	11	Regulamin korzystania z obiektu, tablica informacyjna	kmpł	1,00
3	260	12	Stojak na rowery - spirala na 8 rowerów	kmpł	1,00
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4	270	KNR	201-05-10-01-00 Humusowanie terenu z obsianiem i nawożeniem przy grubości humusu 5cm wraz z pielęgnacją do pełnego uкорзнення	m ²	206,00
4	280	KNR	221-04-18-01-00 Partie skalne z kamienia polnego z obsadzeniem roślinnością ozdobną - klomb: Klomb wykonać w formie "okręgu" o średnicy ~3m i wysokości ~0,5m p.p.t z kamieni polnych zatopionych w wylewce betonowej z betonu C12/15. Wnętrze klombu do wysokości ~0,35 należy wyłożyć geotkaniną separacyjną 200g/m2 i wypełnić ziemią urodzajną. Klomb obsadzić roślinnością płożącą oraz małymi krzewami: "Floks Płożący "Jałowiec Płożący "Blue Chip" "Jałowiec Płożący "Blue Star" "Berberys Thunberga Golden Carpet "Barwinek pospolity "Szczodrzeniec purpurowy	m ²	3,00
4	290	KNR	221-03-01-01-00 Sadzenie drzew i krzewów liściastych (szt.10) i iglastych(szt.40) na terenie płaskim " Thuja smaragd 90 - 120 cm "Thuja globosa - 50 cm "Trzmielina oskrzydłona: 30-40 cm "Świerk kłujący - 20 -30 cm "Berberys goldalita - sadzonka	szt	50,00

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Budowa: RZGÓW - STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Obiekt: BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI SŁAWSK
Lokalizacja: dz. 981/2 obręb Sławsk, gm. Rzgów
pow.koniński, woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Rzgów
Konińska 8
62-586 Rzgów

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski
Data opracowania przedmiaru: 21-12-2018

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Budowa: RZGÓW - STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Obiekt: BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI SŁAWSK

Lokalizacja: dz. 981/2 obręb Sławsk, gm. Rzgów
pow.koniński, woj. wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Rzgów
Konińska 8
62-586 Rzgów

PRZEDMIAR

Strona 1

21-12-2018

SYKAL-002886

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

- 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 - 3 MAŁA ARCHITEKTURA - WYPOSAŻENIE
 - 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Budowa: RZGÓW - STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Obiekt: BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI SŁAWSK

Lokalizacja: dz. 981/2 obręb Sławsk, gm. Rzgów
pow.koniński, woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Rzgów
Konińska 8
62-586 Rzgów

PRZEDMIAR

Strona 1

21-12-2018

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	10	KNR	201-01-21-02-00 Analog: Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	m ²	785,00
1	20	KNKB	001-01-15-01-00 Mechaniczne usunięcie istniejącej warstwy wierzchniej trawiastej i humusu wraz z oczyszczeniem istniejącego terenu	m ²	785,00
1	30	KNKB	001-02-20-01-00 Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 1/2	m ²	785,00
2	ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
2	40	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	87,00
2	50	KNR	231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	87,00
2	60	KNR	231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	59,00
2	70	KNR	231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	87,00
2	80	KNR	231-01-09-01-00 Podbudowa zasadnicza - chudy beton C8/10 grub 10 cm	m ²	87,00
2	90	KNR	231-05-11-01-01 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej bezfazowej grafitowej grub 6 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr.5cm	m ²	87,00
3	MAŁA ARCHITEKTURA - WYPOSAŻENIE				
3	110	01	Urządzenie - maszyna do wyciskania - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	120	02	Urządzenie - surfer - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	130	03	Urządzenie - orbitrek - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	140	04	Urządzenie - stepper - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	150	05	Urządzenie - wioślarz - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	160	06	Urządzenie - biegacz - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	170	07	Urządzenie - stół do gry w szachy - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	190	08	Urządzenie - ławka - zakup, transport, montaż	kmpł	4,00
3	200	09	Urządzenie - kosz na śmieci - zakup, transport, montaż	kmpł	2,00
3	210	10	Regulamin korzystania z siłoni tablica informacyjna	kmpł	1,00
3	220	11	Stojak na rowery - spirala na 8 rowerów	kmpł	1,00
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	230	KNR	201-05-10-01-00 Humusowanie terenu z obsianiem i nawożeniem przy grubości humusu 5cm wraz z pielęgnacją do pełnego ukorzenia	m ²	698,00
4	240	KNR	221-04-18-01-00 Partie skalne z kamienia polnego z obsadzeniem roślinnością ozdobną - klomb:Klomb wykonać w formie "okręgu" o średnicy ~3m i wysokości ~0,5m p.p.t z kamieni polnych zatopionych w wylewce betonowej z betonu C12/15. Wnętrze klombu do wysokości ~0,35 należy wyłożyć geotkaniną separacyjną 200g/m2 i wypełnić ziemią urodzajną. Klomb obsadzić roślinnością płożącą oraz małymi krzewami: "Floks Płożący "Jałowiec Płożący "Blue Chip" "Jałowiec Płożący "Blue Star" "Berberys Thunberga Golden Carpet "Barwinek pospolity "Szczerzeniec purpurowy	m ²	3,00
4	250	KNR	221-03-01-01-00 Sadzenie drzew i krzewów liściastych (szt.5) i iglastych(szt.20) na terenie płaskim " Thuja smaragd 90 - 120 cm "Thuja globosa - 50 cm "Trzmielina oskrzydłona: 30-40 cm "Świerk kłujący - 20 -30 cm "Berberys goldalita - sadzonka	szt	25,00

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Budowa: RZGÓW - STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH
Obiekt: ZASTRUŻE - BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
Lokalizacja: dz. 38/4 obręb Zastruże, gm. Rzgów
pow.koniński, woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Rzgów
Konińska 8
62-586 Rzgów

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jakub Dłużewski
Data opracowania przedmiaru: 21-12-2018

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Budowa: RZGÓW - STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Obiekt: ZASTRUŻE - BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

Lokalizacja: dz. 38/4 obręb Zastruże, gm. Rzgów
pow.koniński, woj. wielkopolskie

Zamawiający: Gmina Rzgów
Konińska 8
62-586 Rzgów

PRZEDMIAR

Strona 1

21-12-2018

SYKAL-002886

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

- 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
 - 2 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 - 3 WYPOSAŻENIE - MAŁA ARCHITEKTURA
 - 4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
-

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

Budowa: RZGÓW - STREFY AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Obiekt: ZASTRUŻE - BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

Lokalizacja: dz. 38/4 obręb Zastruże, gm. Rzgów
pow.koniński, woj. wielkopolskie

Inwestor: Gmina Rzgów
Konińska 8
62-586 Rzgów

PRZEDMIAR

Strona 1

21-12-2018

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	10	KNR	201-01-21-02-00 Analog: Roboty pomiarowe - obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	m ²	530,00
1	20	KNKB	001-01-15-01-00 Mechaniczne usunięcie istniejącej warstwy wierzchniej trawiastej i humusu wraz z oczyszczeniem istniejącego terenu - odwóz na odległość do 5km i zagospodarowanie zgodnie z zaleceniami Inwestora	m ²	530,00
1	30	KNKB	001-02-20-01-00 Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 1/2	m ²	530,00
2	ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
2	40	KNR	231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta pod umocnienie terenu kostką, głęb do 30 cm w gruncie kat 1/4 - odwóz na odległość do 5km i zagospodarowanie zgodnie z zaleceniami Inwestora	m ²	108,00
2	50	KNR	231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	108,00
2	60	KNR	231-04-07-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	87,00
2	70	KNR	231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	108,00
2	80	KNR	231-01-09-01-00 Podbudowa zasadnicza - chudy beton C8/10 grub 10 cm	m ²	108,00
2	90	KNR	231-05-11-01-01 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej beżfazowej grafitowej grub 6 cm na podsypce piaskowej 1:4 gr. 5cm	m ²	108,00
3	WYPOSAŻENIE - MAŁA ARCHITEKTURA				
3	100	01	Urządzenie - maszyna do wyciskania - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	110	02	Urządzenie - surfer - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	120	03	Urządzenie - orbitrek - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	130	04	Urządzenie - stepper - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	140	05	Urządzenie - wioślarz - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	150	06	Urządzenie - biegacz - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	160	07	Urządzenie - stół do gry w szachy - zakup, transport, montaż	kmpł	1,00
3	170	09	Urządzenie - ławka - zakup, transport, montaż	kmpł	4,00
3	180	10	Urządzenie - kosz na śmieci - zakup, transport, montaż	kmpł	2,00
3	190	11	Regulamin korzystania z siłowni i tablica informacyjna	kmpł	1,00
3	200	12	Stojak na rowery - spirala na 8 rowerów	kmpł	1,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4	210	KNR	201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem i nawożeniem przy grubości humusu 5cm wraz z pielęgnacją do pełnego uкорзнення	m ²	422,00
4	220	KNR	221-04-18-01-00 Partie skalne z kamienia polnego z obsadzeniem roślinnością ozdobną - klomb: Klomb wykonać w formie "okręgu" o średnicy ~3m i wysokości ~0,5m p.p.t z kamieni polnych zatopionych w wylewce betonowej z betonu C12/15. Wnętrze klombu do wysokości ~0,35 należy wyłożyć geotkaniną separacyjną 200g/m2 i wypełnić ziemią urodzajną. Klomb obsadzić roślinnością płożącą oraz małymi krzewami: "Floks Płożący "Jałowiec Płożący "Blue Chip" "Jałowiec Płożący "Blue Star" "Berberys Thunberga Golden Carpet "Barwinek pospolity "Szczodrzeniec purpurowy	m ²	3,00
4	230	KNR	221-03-01-01-00 Sadzenie drzew i krzewów liściastych (szt.5) i iglastych(szt.20) na terenie płaskim " Thuja smaragd 90 - 120 cm "Thuja globosa - 50 cm "Trzmielina oskrzydłona: 30-40 cm "Świerk kłujący - 20 -30 cm "Berberys goldalita - sadzonka	szt	25,00