

Gmina Rzgów

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku”

GO.271.10.2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

W imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ podaję, co następuje:

1. Prosimy o wskazanie rysunku prowadzenia WLZ od złącza kablowego do pomieszczenia kotłowni (rozdzielnica 0,4kV - Rkot). Jeśli takiego nie ma to prosimy o jego udostępnienie.

Dokładna trasa WLZ będzie ustalona w trakcie realizacji . W celach ustalenia kosztów należy przyjąć długość na poziomie 80 mb.

2. prosimy o analizę projektów branży elektrycznej z projektami branży sanitarnej (str. 9), gdyż występują tam założenia, których brak w projektach branży elektrycznej,

Wytyczne elektryczne należy koniecznie uwzględnić zgodnie z opisem w branży sanitarnej.

3. W związku z tym, że w projektach branży elektrycznej brak istotnych informacji o niektórych instalacjach, to prosimy o jednoznaczną odpowiedź:

a) Czy z rozdzielnicy (Rkot) należy zasilić istniejące obwody potrzeb ogólnych, czy pozostają bez zmian? Czy istniejące instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych należy wykonać od podstaw (str 9 projektu branżysanitarnej)?

Tak wykonać zabezpieczenia i instalację od podstaw.

b) Czy rozdzielnicę (Rkot) należy wyposażyć w układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP)? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie montażu tego wyłącznika.

Tak wykonać , lokalizacja przy drzwiach wejściowych do budynku .

c) Czy rozdzielnicę (Rkot) należy uziemić poprzez podłączenie do istniejącego uziomu, czy należy wykonać indywidualne uziemienie?

Wykonać indywidualne uziemienie

d) Czy pomieszczenia kotłowni są wyposażone w instalację połączeń wyrównawczych i należy nowe urządzenia do niego podłączyć, czy należy wykonać nową instalację? Brak tych informacji w projektach i przedmiarach,

Podłączyć do istniejącej instalacji

e) Czy złącze kablowe ZKP, z którego będzie prowadzony WLZ należy doposażyć, czy już są wyposażone?

Należy doposażyć.

f) Czy należy przewidzieć montaż gniazda bezpieczeństwa ~24V, gdyż brak tego odbioru na schemacie rozdzielnic?

nie ma takiej potrzeby .

g. Czy należy przewidzieć montaż zewnętrznego czujnika temperatury, brak jego lokalizacji na rysunkach (str 9 projektu branży sanitarnej)? Brak informacji w projektach i przedmiarach.

Należy zamontować

WÓJT
Grzegorz Matuszak

