

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sławsku
Obiekt: Zespół Szkół - rozdzielnia RKot i zasilanie kotłowni
Rodzaj robót: Elektryczne
Lokalizacja: 62-568 Rzgów, Sławsk ul. Okólna 3

Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

03-09-2019

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45311000-0: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- rozdzielnie i wlz				
1	10	KNNR	N005-04-04-03-00 Montaż tablicy elektrycznej TE o masie do 30 kg	szt	1,00
1	20	KNNR	N005-07-15-05-26 Układanie kabla YKY 5x70 w budynkach, na estakadach z mocowaniem	metr	10,00
1	30	KNNR	N005-07-01-02-00 Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m ³	12,80
1	40	KNNR	N005-07-02-02-00 Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m ³	12,80
1	50	KNNR	N005-07-07-05-46 Układanie kabla YKY 5x70 w rowach kablowych ręcznie	metr	40,00
1	60	KNNR	N005-07-05-01-00 Ułożenie rur osłonowych z PCW ø 50	metr	10,00
1	70	KNNR	N005-07-26-10-00 Zarobienie na sucho końca kabla do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm ²	szt	2,00
1	80	KNNR	N005-13-01-02-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	2,00
1	90	KNNR	N005-13-01-01-00 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	5,00
1	100	KNNR	N005-13-03-03-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,00
1	110	KNNR	N005-13-03-04-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny	szt	1,00
1	120	KNNR	N005-13-03-01-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,00
1	130	KNNR	N005-13-03-02-00 Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	8,00
2	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- instalacja w kotłowni				
2	140	KNNR	N005-03-08-05-00 Gniazdo wtyczkowe brygoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane poj.	szt	3,00
2	150	KNNR	N005-02-09-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania	metr	20,00
2	160	KNNR	N005-02-05-01-05 Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	30,00
2	170	KNNR	N005-07-15-03-27 Układanie kabla YKY 5x25 w budynkach, na estakadach z mocowaniem	metr	30,00
2	180	KNNR	N005-11-05-07-00 Korytka szer 100 mm przykręcane do otworów	metr	25,00
2	190	KNNR	N005-02-09-01-13 Przewód kabelkowy YLY 3x1,5 w korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	30,00
2	200	KNNR	N005-02-09-01-17 Przewód kabelkowy YLY 5x1,0 w korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	15,00