

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Budowa: Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie
 Obiekt: Zespół Szkolno-Przedszkolny - rozdzielnia RKot i zasilanie kotłowni
 Rodzaj robót: Elektryczne
 Lokalizacja: 62-568 Rzgów ul. Konińska 6

Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

03-09-2019

SYKAL-002979

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45311000-0: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- rozdzielnie i wlz				
1	10	KNNR N005-04-04-03-00	Montaż tablicy elektrycznej TE o masie do 30 kg	szt	1,00
1	20	KNNR N005-07-15-04-26	Układanie kabla YKY 5x35 w budynkach, na estakadach z mocowaniem	metr	10,00
1	30	KNNR N005-07-01-02-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m ³	9,60
1	40	KNNR N005-07-02-02-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3	m ³	9,60
1	50	KNNR N005-07-07-04-46	Układanie kabla YKY 5x35 w rowach kablowych ręcznie	metr	30,00
1	60	KNNR N005-07-05-01-00	Ułożenie rur osłonowych z PCW ø 50	metr	10,00
1	70	KNNR N005-07-26-10-00	Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm ²	szt	2,00
1	80	KNNR N005-13-01-02-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz	szt	2,00
1	90	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	5,00
1	100	KNNR N005-13-03-03-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,00
1	110	KNNR N005-13-03-04-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny	szt	1,00
1	120	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,00
1	130	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	8,00
2	CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej- instalacja w kotłowni				
2	140	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe brygosczełne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H przykręcane poj.	szt	3,00
2	150	KNNR N005-02-09-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w korytkach, na drabinkach bez mocowania	metr	20,00
2	160	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	30,00
2	170	KNNR N005-07-16-03-26	Układanie kabla YKY 5x16 w korytkach i kanałach elektroinstalacyjnych	metr	20,00
2	180	KNNR N005-11-05-07-00	Korytka szer 100 mm przykręcane do otworów	metr	25,00
2	190	KNNR N005-02-09-01-13	Przewód kabelkowy YLY 3x1,5 w korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	30,00
2	200	KNNR N005-02-09-01-17	Przewód kabelkowy YLY 5x1,0 w korytkach i na drabinkach bez mocowania	metr	15,00