
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki pieszo rowerowej Osieczka - Sławsk
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 457/2 ob. Osieczka Pierwsza, 70/5, 70/6 ob. Sławsk, Gmina Rzgów
INWESTOR : Gmina Rzgów
ADRES INWESTORA : ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.82	km km	 0.820	
				RAZEM	0.820
2 d.1	KNNR 6 0808-07	Rozebranie barier drogowych betonowych 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
3 d.1	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
4 d.1	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów (do ponownego montażu) 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z odkładem na palety 20.7+7.5+32	m ² m ²	 60.200	
				RAZEM	60.200
6 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie zjazdów z płyt betonowych 18	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
7 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą koparki przedsiębiornej 3550	m ² m ²	 3550.000	
				RAZEM	3550.000
8 d.1	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie ścianek czołowych z betonu, kamienia polnego 20	m ³ m ³	 20.000	
				RAZEM	20.000
9 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. do 5 km 813.7	m ³ m ³	 813.700	
				RAZEM	813.700
2		ŚCIANKA OPOROWA TYPU "L"			
10 d.2	KNR 2-01 0411-02	Drenaż rurowy z rury fi 110mm w otulinie 209	m m	 209.000	
				RAZEM	209.000
11 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod ściany oporowe z betonu C12/15 209*1*0.15	m ³ m ³	 31.350	
				RAZEM	31.350
12 d.2	wycena indywidualna	Ściana oporowa typu "L" o wysokości do 1,5m 119	m m	 119.000	
				RAZEM	119.000
13 d.2	wycena indywidualna	Ściana oporowa typu "L" o wysokości do 2,3m 90	m m	 90.000	
				RAZEM	90.000
3		ODWODNIENIE			
14 d.3	KNR 201-08- 03-02-00	Wykop mechaniczny z załadunkiem i transportem wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne mechanicznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym) 9*1.5+6	m ³ m ³	 19.500	
				RAZEM	19.500
15 d.3	KNR 218-04- 08-02-02	Przewiert maszyną do przewiertów poziomych długości do 10 m dla rurociągów fi 200 9*8	metr metr	 72.000	
				RAZEM	72.000
16 d.3	CEN 228-05- 03-08-00	Przykanaliki z tworzyw sztucznych fi 200 9*8+6	metr metr	 78.000	
				RAZEM	78.000
17 d.3	KNNR N004- 14-17-02-01	Studzienka kanalizacyjna z tworzyw sztucznych fi 600mm z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-18 d.3 0625-03	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
19	KSNR 6 d.3 0606-01	Ścieki z elementów betonowych typ korytkowy wg KPED 01.03. 93	m m	 93.000	
				RAZEM	93.000
20	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod ścieki z elementów betonowych z betonu C12/15 93*0.065	m ³ m ³	 6.045	
				RAZEM	6.045
21	d.3 wycena indywidualna	Odwodnienie liniowe 300 z rusztem żeliwnym 232	m m	 232.000	
				RAZEM	232.000
4		KRAWĘŻNIKI			
22	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (612+166+20+19+215)*0.065+665*0.045+50	m ³ m ³	 147.005	
				RAZEM	147.005
23	KNNR 6 d.4 0502-0301	Ściek z trzech rzędów kostki brukowej betonowej fazowej o grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej o gr 5 cm spoiny wypełnione cementem. 820*0.3	m ² m ²	 246.000	
				RAZEM	246.000
24	KNNR 6 d.4 0403-0301	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 612	m m	 612.000	
				RAZEM	612.000
25	KNNR 6 d.4 0403-0301	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 143+23	m m	 166.000	
				RAZEM	166.000
26	KNNR 6 d.4 0403-0301	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22/30x100 L cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
27	KNNR 6 d.4 0403-0301	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 15x22/30x100 P cm na podsypce cementowo-piaskowej 19	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
28	KNNR 6 d.4 0403-0301	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 12x25x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 215	m m	 215.000	
				RAZEM	215.000
29	KNNR 6 d.4 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 665	m m	 665.000	
				RAZEM	665.000
5		NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ			
30	KNR 2-31 d.5 0104-01	Warstwy zasypkowe z piasku średnioziarnistego zagęszczane mechanicznie warstwami do 30cm 556	m ³ m ³	 556.000	
				RAZEM	556.000
31	KNR 2-31 d.5 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 10cm po zagęszczeniu 2020	m ² m ²	 2020.000	
				RAZEM	2020.000
32	KNNR 6 d.5 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm stabilizowana mechanicznie 2020	m ² m ²	 2020.000	
				RAZEM	2020.000
33	KNNR 6 d.5 1005-07	Skropienie nawierzchni z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg /m2 2020	m ² m ²	 2020.000	
				RAZEM	2020.000
34	KNNR 6 d.5 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubości po zagęszczeniu 5 cm 2020	m ² m ²	 2020.000	
				RAZEM	2020.000
6		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW			
35	KNR 2-31 d.6 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 10cm po zagęszczeniu	m ²		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
36	KNNR 6 d.6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm stabilizowana mechanicznie	m ²		
		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
37	KNNR 6 d.6 1005-07	Skropienie nawierzchni z kruszywa emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg /m ²	m ²		
		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
38	KNNR 6 d.6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		330	m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
39	KNR 2-01 d.7 0119-03	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km		
		0.82	km	0.820	
				RAZEM	0.820
40	KNR 2-01 d.7 0510-01	Humusowanie i obsianie terenów zielonych przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		1360	m ²	1360.000	
				RAZEM	1360.000
41	KNR 2-01 d.7 0518-02	Umocnienie skarp rowu narzutem kamiennym na ławie z betonu C12/15 gr 5cm - wyloty przykanalików, przepustów	m		
		210	m	210.000	
				RAZEM	210.000
42	KNR 2-31 d.7 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (telekomunikacyjne)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
43	KNR 2-31 d.7 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (wodociągowe)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNR 2-31 d.7 0310-05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR 3 o gr 5cm po zagęszczeniu - uzupełnienie przy krawężniku	t		
		6	t	6.000	
				RAZEM	6.000
8		OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ POZIOME			
45	KNNR 6 d.8 0702-0101	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm o dł do 4m	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNNR 6 d.8 0702-04	Pionowe znaki drogowe - C-13/16, C-13a, C-16a, B-33	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
47	KNNR 6 d.8 0705-0601	Oznakowanie poziome jezdni farbą odblaskową cieńkowsztynową P-23, P-26	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
48	KNNR 6 d.8 0701-01	Balustrada U-11a szczeblinkowa ocynkowana z płaskowników 60x6, 60x4 oraz kątownika 40x27x3 o długości 2m, wysokości balustrady 1,2m	szt		
		262/2	szt	131.000	
				RAZEM	131.000