

Rzgów, dnia 2 maja 2022 r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dodatkowymi
wskazaniami

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) a także na podstawie § 3 ust 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019 r. poz. 1839) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.03.2022 r. (data wpływu 04.03.2022 r.) inwestora: Gmina Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów

Po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu - opinia z dnia 07.04.2022 r., znak: WOO-II.4220.63.2022.ŁB.2
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie – opinia sanitarna z dnia 22.03.2022 r., znak: ON-NS.9011.8.38.2022
- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole – opinia z dnia 28.03.2022 r. znak: PO.ZZŚ.3.435.94.2022.PP

Orzekam

Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci kanalizacji w miejscowości Kowalevek, gm. Rzgów, obręb Kowalevek i Sławsk, nr geodez. nieruchomości: obręb Sławsk; 190/2, 190/1, 243/5, 243/2, 243/9, obręb Kowalevek; 194, 192, 201, 210, 191, 206, 124/4, 124/5, 125/8, 125/10, 126/4, 177/2, 122/4, 120/5, 110/6, 146, 147/4, 173, 150, 151/51, 151/1, 153/2, 152/1, 144/8, 154/1, 157/5, 157/3, 157/7, 161/1, 145, 142/2, 137/1, 139, 140, 78/13.

Określić istotne warunki korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci kanalizacji w miejscowości Kowalevek, gm. Rzgów, obręb Kowalevek i Sławsk, nr geodez. nieruchomości: obręb Sławsk; 190/2, 190/1, 243/5, 243/2, 243/9, obręb Kowalevek; 194, 192, 201, 210, 191, 206, 124/4, 124/5, 125/8, 125/10, 126/4, 177/2, 122/4, 120/5, 110/6, 146, 147/4, 173, 150, 151/51, 151/1, 153/2, 152/1, 144/8, 154/1, 157/5, 157/3, 157/7, 161/1, 145, 142/2, 137/1, 139, 140, 78/13”.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia, w rejonie terenów wymagających ochrony przed hałasem, prowadzić wyłącznie w porze dnia, rozumianej jako przedział czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

- Zaplecze budowy oraz miejsca magazynowania odpadów, materiałów budowlanych oraz postoju pojazdów i maszyn budowlanych zorganizować na terenie utwardzonym; nie lokalizować ich w sąsiedztwie cieków.
- Teren budowy oraz zaplecze budowy wyposażyć w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków.
- Zanieczyszczone w wyniku awarii i wycieku paliwa lub oleju masy ziemne zebrać i przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom.
- Teren budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty oraz zapewnić ich systematyczne opróżnianie przez wyspecjalizowane podmioty.
- Zabezpieczyć warstwy ziemi urodzajnej (warstwy próchnicznej gleby) z terenu prac budowlanych i wykorzystać ją, jako warstwę urodzajną po zakończeniu realizacji prac budowlanych.
- Odwodnienia wykopów prowadzić z intensywnością nie większą niż wymagana dla obniżenia lustra wody do poziomu nieznacznie niższego niż poziom dna.
- Na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami, w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
- Prace wykonawcze związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić poza okresem wegetacyjnym roślin.
- Nie wycinać drzew i krzewów w związku z realizacją przedsięwzięcia.
- Miejsca składowania materiałów budowlanych i postoju ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
- Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki, wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom w szczególności:
 - pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
 - nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
 - podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem;
 - nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.
- Na etapie prowadzenia prac ziemnych, codziennie przed rozpoczęciem prac, kontrolować wykopy i zagłębienia a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce; taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów i likwidacją zagłębień.
- Kanalizację sanitarną należy wykonać w technologii w pełni szczelnej, w sposób uniemożliwiający wyciek ścieków do wód gruntowych lub powierzchniowych, a także przenikanie do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i roztopowych.
- Teren planowanej budowy należy wyposażyć w sorbenty, właściwe w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

- Do prac budowlanych należy dopuszczać tylko sprzęt sprawny technicznie – bez wycieków paliw i olejów.
 - W czasie prowadzenia prac należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i wody, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.
 - Okresowe bazy sprzętowe dla planowanej inwestycji należy zlokalizować w odległości minimum 25 m od zbiorników wodnych, terenów bagiennych i rowów melioracyjnych.
 - W okresie wiosenno – letnim w odległości mniejszej niż 100 m od zbiorników wodnych i terenów bagiennych należy zabezpieczyć wykopy przed wpadaniem do nich płazów, gadów i drobnych ssaków bez możliwości swobodnego wydostania się (np. poprzez zastosowanie tymczasowych ogrodzeń herpetologicznych, które po zakończeniu budowy należy niezwłocznie usunąć) i/lub codziennie, przed rozpoczęciem dalszych prac, kontrolować wykopy, wyjmując z nich te zwierzęta i przenosząc je poza teren prac budowlanych.
1. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

Uzasadnienie

W dniu 04.03.2022 r. wpłynął wniosek inwestora: Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji w miejscowości Kowalewk, gm. Rzgów, obręb Kowalewk i Sławsk, nr geodez. nieruchomości: obręb Sławsk; 190/2, 190/1, 243/5, 243/2, 243/9, obręb Kowalewk; 194, 192, 201, 210, 191, 206, 124/4, 124/5, 125/8, 125/10, 126/4, 177/2, 122/4, 120/5, 110/6, 146, 147/4, 173, 150, 151/51, 151/1, 153/2, 152/1, 144/8, 154/1, 157/5, 157/3, 157/7, 161/1, 145, 142/2, 137/1, 139, 140, 78/13. Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021, poz. 247) - dalej „ustawa OOS” - do wniosku dołączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej k.i.p. w czterech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie ono oddziaływać, wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie ono oddziaływać.

Wójt Gminy Rzgów pismem z dnia 10.03.2022 r. znak GO.6220.1.2022.1 wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie i pismem znak GO.6220.1.2022.2 z dnia 10.03.2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, w sprawie wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Do wystąpienia dołączono: kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia w wersji papierowej i na nośniku CD, mapę ewidencyjną w skali 1:5000 oraz oświadczenie, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie opinią z dnia 22.03.2022 r. (data wpływu 22.03.2022 r.) znak ON.NS.9011.8.38.2022 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 30.03.2022 r. wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole znak PO.ZZŚ.3.435.94.2022.PP z dnia 28.03.2022 r. nie stwierdzająca potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazująca na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań.

Postanowieniem z dnia 07.04.2022 r. (data wpływu: 07.04.2022 r.) znak WOO-II.4220.63.2022.ŁB.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji warunków i wymagań.

Na podstawie załączonych materiałów stwierdzono, że inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) tj. do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania może być stwierdzony.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego, stanowiska organów opiniujących, danych zawartych w karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia oraz uwarunkowań wymienionych w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, usytuowanie oraz rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wśród uwarunkowań, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko przesądziły:

1. Odnosząc się do art. 63 ust.1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit a ustawy *o oś* na podstawie danych zawartych w k.i.p. ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kowalewek, gm. Rzgów, powiat koniński. Łączna długość planowanej kanalizacji wyniesie około 6571,00 m. Sieć składać się będzie z następujących elementów:
 - kolektorów głównych z rur PVC ϕ 200/5,9 mm o łącznej długości 4057 mb;
 - rurociągów tłocznych z rur ciśnieniowych PEHD ϕ 110 mm o łącznej długości 2269 mb;
 - przykanalików kanalizacyjnych z PVC ϕ 160/4,7 mm o łącznej długości 245 mb;
 - studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych (beton-45) o ϕ 1000 mm z włazami żeliwnymi;
 - studzienek przyłączeniowych z PVC ϕ 425 mm z włazem żeliwnym;
 - przepompowni ścieków – 3 szt.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 190/2, 190/1, 243/5, 243/2, 243/9, obręb Sławsk; 194, 192, 201, 210, 191, 206, 124/4, 124/5, 125/8, 125/10, 126/4, 177/2, 122/4, 120/5, 110/6, 146, 147/4, 173, 150, 151/51, 151/1, 153/2, 152/1, 144/8, 154/1, 157/5, 157/3, 157/7, 161/1, 145, 142/2, 137/1, 139, 140, 78/13 obręb Kowalewek, gm. Rzgów.

2. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców budowlanych, takich jak: kruszywa naturalne, piasek, pospółka, rury PVC i PEHD, beton oraz przepompownie ścieków. Na potrzeby realizacji przedsięwzięcia niezbędne będzie także zużycie wody, paliw oraz energii elektrycznej.
3. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. c, lit. g i lit. i ustawy ooś, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. oraz mając na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na: obszary wodno – błotne; inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych; obszary górskie lub leśne. Ponadto z k.i.p. nie wynika, aby przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane miało być na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne.
4. W kontekście planowanego przedsięwzięcia, zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. f oraz lit. j ustawy ooś nie mają zastosowania, gdyż przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim, poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.
5. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy ooś należy stwierdzić, że z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w znacznej odległości od granicy państwa należy wykluczyć jego ewentualne transgraniczne oddziaływanie na poszczególne elementy przyrodnicze.
6. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy ooś uznano, że uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkookresowe i ustąpią po zakończeniu jego realizacji.
7. W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooś na podstawie informacji zawartych w k.i.p. stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia związana będzie z chwilowym oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Najbliższe tereny wymagające ochrony akustycznej znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie działek inwestycyjnych. Źródłem krótkotrwałych i odwracalnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska będą prace budowlano – montażowe, eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazdów obsługujących plac budowy. Mając na względzie specyfikę prac uznano, że emisja ta wystąpi jedynie lokalnie, będzie miała przejściowy charakter, postępować będzie wraz z przesuwającym się frontem robót oraz ustąpi po zakończeniu prac realizacyjnych.
8. Z uwagi na rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowaną do zastosowania technologię, w tym posadowienie projektowanej infrastruktury poniżej poziomu terenu stwierdzono, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem uciążliwości akustycznych. Ponadto dotrzymane zostaną standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).
9. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, po zapoznaniu się z treścią k.i.p. oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi ustalono, że w obszarze realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia brak jest istniejących lub planowanych przedsięwzięć, z którymi przedmiotowe przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać znacząco w sposób skumulowany.
10. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooś stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z krótkotrwałą emisją substancji do powietrza. Emisja związana będzie z prowadzeniem robót ziemnych oraz z przemieszczaniem mas

ziemnych. Źródłem emisji substancji do powietrza będą również procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na placu budowy. Wobec faktu, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy, a także ustaną po zakończeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Na etapie eksploatacji nie wystąpi emisja substancji do powietrza. Jak wynika z k.i.p. na wylocie komór pompowni zainstalowane zostaną biofiltry, które ograniczą uciążliwość odorów, w związku z czym realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia jakości powietrza w rejonie zainwestowania w porównaniu do stanu istniejącego.

11. W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, że gospodarowanie odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz funkcjonowanie tymczasowego zaplecza budowy. Zgodnie z k.i.p. odpady będą zbierane w sposób selektywny tj. gromadzone będą na bieżąco i przekazywane uprawnionemu odbiorcy. Z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia należy uznać, że na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów.
12. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy ooś stwierdzono, że ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Budowa kanalizacji sanitarnej przyczyni się do poprawy warunków gruntowo – wodnych eliminując ryzyko przedostawania się zanieczyszczeń z indywidualnych szamb do środowiska.
13. W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy ooś ustalono, że przedsięwzięcie nie zakłóci struktury krajobrazu ponieważ inwestycja będzie realizowana pod powierzchnią ziemi. Stwierdzono zatem, że inwestycja nie będzie stanowić dominanty krajobrazowej, a co za tym idzie, nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe i sposób odbioru krajobrazu w rejonie zainwestowania, w porównaniu do stanu istniejącego.
14. Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie zostanie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno – budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na postępujące zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne oraz zastosowane materiały ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu.
15. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest

na obszarze Natura 2000 specjalnym obszarze siedlisk Ostoja Nadwarciańska PLH300009. W odległości ok 300 m od planowanego przedsięwzięcia znajduje się obszar Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002. W odległości kilkuset metrów od planowanego przedsięwzięcia znajduje się również Pyzdrowski Obszar Chronionego Krajobrazu. W odległości ok. 3 km. Zlokalizowany jest Nadwarciański Park Krajobrazowy. Zgodnie z opracowaną przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży siecią korytarzy ekologicznych, inwestycja będzie prowadzona w znaczącej mierze poprzez teren korytarzy ekologicznych (Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011).

16. Z k.i.p. wynika, że prace odbywać się będą poza okresem wegetacyjnym roślin. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia jak i to, że planowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie przebiegać częściowo poprzez obszary zamieszkałe a także w pasach dróg powiatowych i gminnych, przez tereny zabudowy rolniczej i zagrodowej, uznano, że przedsięwzięcie nie wypłynie znacząco negatywnie na obszary chronione na etapie realizacji, a tym samym na etapie eksploatacji.
17. Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Rzgów, spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadomieniem z dnia 08.04.2022 r. znak GO.6220.1.2022.4 poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W określonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Zgodnie z art. 127a k.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Wójt Gminy Rzgów
Ul. Konińska 8
62-586 Rzgów
Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

/-/ Estera Paweńczak
inspektor
z upoważnienia wójta

Otrzymują za potwierdzeniem odbioru:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49k.p.a.
3. Aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, ul. Staszica 16, 62-500 Konin
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło
4. Starosta Koniński, al. 1-go Maja 9, 62-510 Konin (decyzja ostateczna)

CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Kowalew gm. Rzgów. Projektowane przedsięwzięcie położone jest na działkach w następujących obrębach geodezyjnych na terenie gm. Rzgów:

Obręb Sławsk: 190/2, 190/1, 243/2, 243/9

Obręb Kowalew: 194, 192, 201, 210, 191, 206, 124/4, 124/5, 125/8, 125/10, 126/4, 177/2, 122/4, 120/5, 110/6, 146, 147/4, 173, 150, 151/51, 151/1, 153/2, 152/1, 144/8, 154/1, 157/5, 157/3, 157/7, 161/1, 145, 142/2, 137/1, 139, 140, 78/13.

Zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji:

- kanalizacja sanitarna – kolektory główne z rur PVC $\phi 200/5,9$ mm o łącznej długości 4057 mb;
- rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych PEHD $\phi 110$ mm o łącznej długości 2269 mb;
- przykanaliki kanalizacyjne z PVC $\phi 160/4,7$ mm o łącznej długości 245 mb;
- studnie kanalizacyjnych z kręgów betonowych (beton-B45) o $\phi 1000$ mm z włazami żeliwnymi;
- studzienki przyłączeniowe z PVC $\phi 425$ mm z włazem żeliwnym;
- przepompownie ścieków – 3 szt.

Planowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie przebiegać w pasach dróg powiatowych i gminnych, a także przez tereny rolnicze i zabudowy zagrodowej. Ścieki w ilości ok 25 dm³/dobę odprowadzane planowanym systemem kanalizacji dopływać będą do oczyszczalni ścieków w m. Sławsk.

Jest to inwestycja o charakterze liniowym, roboty sanitarne. Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC o średnicy $\phi 200/5,9$ mm, ułożonych na podsypce z piasku gr. 20 cm.

Uzbrojenie sieci stanowić będą typowe studnie kanalizacyjne: rozgałęźne, przelotowe i spadowe z kręgów betonowych (beton B-45) o $\phi 1000$ mm z włazami żeliwnymi typu ciężkiego.

Studnie te usytuowano na trasach kolektorów w odległościach 20 m – 60 m, na złamaniach spadku, przy zmianie spadków, oraz w miejscach podłączenia do nich przykanalików.

Na połączeniach kolektorów zaprojektowano studnie o średnicy $\phi 1000$ mm z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych z betonu klasy B-45 wodoszczelnego W8 zgodnie z normą DIN 4034 łączonych na uszczelkę. Kłosa studni wykonana jako monolit z profilowanym dnem i przejściem szczelnie wibrowanym w procesie produkcji lub łączonym za pomocą uszczelki gumowej typu Steinhoff lub Forscheda.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC o średnicy $\phi 160/4,7$ mm, ułożonych na podsypce z pospółki grubości 20 cm. Na każdym połączeniu odpływu ścieków bytowych z obiektów budowlanych zaprojektowano teleskopowe studzienki przyłączeniowe z PVC $\phi 425$ mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego.

Rurociągi tłoczne zaprojektowano z rur ciśnieniowych PEHD $\phi 110$ mm PN10.

Szerokość wykopów, w których układana będzie planowana kanalizacja, w zależności od głębokości waha się od 1,2 m do 1,80 m.

W ramach realizacji planowanej inwestycji wykonanych zostanie na kolektorach grawitacyjnych 126 szt. studni z betonu B-45.

Głębokość planowanych wykopów ziemnych wynosi od 1,6 m do 4,40 m. Zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości od 1,40 m do 2,80 m poniżej poziomu terenu - w zależności od miejsca badania. W związku z tym część dna wykopów będzie poniżej zwierciadła wody gruntowej i ułożenie w nich kolektorów sanitarnych będzie wymagało odwodnienia. Woda z dna wykopów zostanie odpompowana metodą igłofiltrów i odprowadzona do przydrożnych rowów. Nie przewiduje się minimalizacji zawiesiny w wodzie pochodzącej z wykopu – wstępne badania geologiczne nie stwierdziły występowania zawiesiny w tej wodzie.

Większość przekroczeń cieków wodnych zostanie wykonana metodą przewiertów rurami stalowymi. W przypadku skrzyżowania z ciekami wodnymi – rowami melioracyjnymi suchymi i przy małej ilości wody wykonane zostaną one rozkopem.

W trakcie budowy sieci kanalizacji oraz przepompowni ścieków woda zużywana będzie w niewielkich ilościach (ok. 2,5 m³/miesiąc) do przygotowywania zaprawy cementowej do mocowania np. włączów do studzienek betonowych, słupków ogrodzenia itp.

Próba szczelności kanałów grawitacyjnych wraz ze studzienkami odbędzie się metodą wodną, przy czym woda musi odpowiadać wymaganiom wody pitnej.

Zużycie wody do wykonania próby to ok. 50 m³. Woda ta, po przeprowadzeniu prób szczelności kanałów zostanie wykorzystana do próby szczelności instalacji pompowni oraz do wykonania prób techniczno – ruchowych (rozruchu) przepompowni, po wykorzystaniu trafi więc ostatecznie do oczyszczalni ścieków. Próba ciśnieniowa szczelności przewodów tłocznych odbędzie się z użyciem sprężonego powietrza, nie wymagającym zużycia wody.

Kanały i obiekty objęte inwestycją, podczas ich docelowej eksploatacji, nie będą wymagały dostarczania surowców oraz nie będą zużywały energii elektrycznej – oprócz projektowanych przepompowni. Przewidywane średnie zapotrzebowanie mocy przez przepompownie wynosi dla trzech przepompowni ok. $P \approx 12\text{kW}$.