
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont cząstkowy chodników z użyciem nowego materiału
ADRES INWESTYCJI : Miasto i Gmina Murowana Goślina
INWESTOR : URZĄD GMINY MUROWANA GOŚLINA
ADRES INWESTORA : 62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 18
WYKONAWCA ROBÓT : Zgodnie z wyborem ofert w "Przetargu Nieograniczonym"
ADRES WYKONAWCY : jw.
BRANŻA : Budownictwo drogowe
DATA OPRACOWANIA : 14.02.2007

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : ORGBUD-SERWIS 1- szy kw. 2007r

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2007

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA OBMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Kostka POZ-BRUK "Domino" koloru szarego [na 1m2]					
1 d.1	KNR 2-31 1206-01 z. o.2.13. 9902-01	Remont częściowy chodników z kostki pozbruk kolor szary na płask na pod- sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę Wyszczególnienie robót: 1. Rozebranie nawierzchni chodnika. 2. Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej z jej ubiciem. 3. Ułożenie nawierzchni z klinkieru na płask lub kostki kamiennej, betonowej z ręcznym ubiciem. 4. Wypełnienie spoin piaskiem. 160,00	m ² m ²	 160,000	 160,000
2 d.1	KNR 2-31 1509-05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0,118*160,00	t t	 18,880	 18,880
3 d.1	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km 0,118*160,00	t t	 18,880	 18,880
4 d.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5.5 km 0,06*1,20*160,00	m ³ m ³	 11,520	 11,520
2 Kostka POZ-BRUK "Domino" koloru czerwonego [na 1m2]					
5 d.2	KNR 2-31 1206-01 z. o.2.13. 9902-01	Remont częściowy chodników z kostki pozbruk kolor szary na płask na pod- sypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę Wyszczególnienie robót: 1. Rozebranie nawierzchni chodnika. 2. Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej z jej ubiciem. 3. Ułożenie nawierzchni z klinkieru na płask lub kostki kamiennej, betonowej z ręcznym ubiciem. 4. Wypełnienie spoin piaskiem. 160,00	m ² m ²	 160,000	 160,000
6 d.2	KNR 2-31 1509-05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0,118*160,00	t t	 18,880	 18,880
7 d.2	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km 0,118*160,00	t t	 18,880	 18,880
8 d.2	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5.5 km 0,06*1,20*160,00	m ³ m ³	 11,520	 11,520
3 Płytki chodnikowa 35x35x5cm "szara" [na 1m2]					
9 d.3	KNR 2-31 1207-01 z. o.2.13. 9902-01	Remont częściowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę 191,53	m ² m ²	 191,530	 191,530
10 d.3	KNR 2-31 1509-05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym <8,09szt/m2>8,09*0,0141*191,53	t t	 21,848	 21,848
11 d.3	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km poz.10	t t	 21,848	 21,848
12 d.3	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5.5 km 0,05*1,20*191,53	m ³ m ³	 11,492	 11,492

KSIĄŻKA OBMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11,492

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Kostka POZ-BRUK "Domino" koloru szarego [na 1m2]				
1 d.1	KNR 2-31 1206-01 z.o.2. 13. 9902-01	Remont częściowy chodników z kostki pozbruk kolor szary na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	160,000		
2 d.1	KNR 2-31 1509-05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	18,880		
3 d.1	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km	t	18,880		
4 d.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5.5 km	m ³	11,520		
Razem dział:						
2		Kostka POZ-BRUK "Domino" koloru czerwonego [na 1m2]				
5 d.2	KNR 2-31 1206-01 z.o.2. 13. 9902-01	Remont częściowy chodników z kostki pozbruk kolor szary na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	160,000		
6 d.2	KNR 2-31 1509-05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	18,880		
7 d.2	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km	t	18,880		
8 d.2	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5.5 km	m ³	11,520		
Razem dział:						
3		Płytki chodnikowa 35x35x5cm "szara" [na 1m2]				
9 d.3	KNR 2-31 1207-01 z.o.2. 13. 9902-01	Remont częściowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdów na godzinę	m ²	191,530		
10 d.3	KNR 2-31 1509-05	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	21,848		
11 d.3	KNR 2-31 1511-01	Dodatek do tabl.1509 za transport na każde dalsze 0.5 km	t	21,848		
12 d.3	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 5.5 km	m ³	11,492		
Razem dział:						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materia- ły	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Kostka POZ-BRUK "Domino" koloru szarego [na 1m2]						
2	Kostka POZ-BRUK "Domino" koloru czerwonego [na 1m2]						
3	Płytki chodnikowa 35x35x5cm "szara" [na 1m2]						
	RAZEM						

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Piasek zwykły	m ³	33,7750		33,7750			
2.	Płyta chodnikowa o wym. 35x35x5 cm, szara	szt	1 549,477 7		1 549,477 7			
3.	Kostki brukowe betonowe pozbruk "Domino" gr. 6 cm - szare	m ²	163,2000		163,2000			
4.	Kostka brukowa betonowa "Domino" gr. 6 cm, czerwona	m ²	163,2000		163,2000			
5.	woda'	m ³	12,7883		12,7883			
6.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: