

**Murowana Goślina: Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej
Goślinie na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Rogozińską w kierunku ulicy Wołodyjowskiego do
działki nr 149/6, tj. do km 1+176 wraz z budową kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w ulicy Polnej
w ramach zadania in**

**Numer ogłoszenia: 24134 - 2008; data zamieszczenia:
05.02.2008**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 238042 - 2007.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, ul. Poznańska, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, tel. 061 8122055, 8122363, 8122375, fax 061 8122140.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rogozińską w kierunku ulicy Wołodyjowskiego do działki nr 149/6, tj. do km 1+176 wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Polnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulicy Polnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje:
1. przebudowę ulicy Polnej

1.1. Jezdnię zaprojektowano dla klasy drogi Z i kategorii ruchu - KR 3

o zmiennej szerokości. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rogozińską do km 0+810,45 jezdnia ma szerokość 6,0 m z chodnikiem po stronie południowej do km 0+685,00 o szerokości 1,5 m oraz ciągiem rowerowym dwukierunkowym o szerokości 2,5 m.

Na odcinku od km 0+810,45 do końca planowanej inwestycji zaprojektowano szerokość jezdni 7,0 m z ciągiem pieszo rowerowym po stronie północnej o szerokości 2,5 m oraz poboczem ziemnym o szerokości 0,75 m po stronie południowej. Ulica na całym odcinku ograniczona jest krawężnikiem.

Kostka brukowa projektowana na chodnikach koloru szarego natomiast na ciągu rowerowym dwukierunkowym kostka niefazowana koloru czerwonego.

Chodnik na odcinku od km 0+600 do km 1+176, tj. końca planowanej inwestycji (działka nr 149/6) nie może być realizowany wcześniej niż po zakończeniu prac związanych z budową sieci wodociągowej po sierpniu 2008 roku.

Nawierzchnia jezdni na odcinku od km 0+800 do km 1+176 tj. końca planowanej inwestycji (działka nr 149/6) będzie realizowana po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej tj. po sierpniu 2008 roku.

Szczegółowy zakres prac opisany jest w projekcie budowlano - wykonawczym przebudowy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie.

1.2. Remont przejazdu kolejowego.

1.3. Przebudowę oświetlenia ulicznego. Przewidziano zainstalowanie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych okrągłych w ilości 33 szt., na fundamentach żelbetowych. Na słupach zostaną zamontowane wysięgniki o długości 1,5 m. Zastosowane zostaną oprawy SGS 203 - PHILIPS z lampami sodowymi o mocy 70 W. Rozwiązania szczegółowe w projekcie budowlano - wykonawczym oświetlenia drogowego.

1.4. Budowę kanalizacji deszczowej.

Kanalizację deszczową zaprojektowano dla odwodnienia pasa drogowego. Pierwszy odcinek kanalizacji deszczowej podłączony będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej biegnącej w ulicy Rogozińskiej. Pozostałe odcinki ulicy odwodnione będą przez separatory ropopochodne do istniejących rowów melioracyjnych. Szczegółowe rozwiązania zawarte są w projekcie budowlano - wykonawczym kanalizacji deszczowej oraz w operacie wodno-prawnym.

1.5. Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych.

1.6. Docelową organizację ruchu.

2. Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej w Murowanej Goślinie,

- budowę kanalizacji sanitarnej o śr. 250 mm, L= 812 mb,

- budowę kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm, L= 58 mb,

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do granicy posesji - 42 szt.,
L= 417,9 mb.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.61.10-9, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.23.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:
5147791,02 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

STRABAG Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), ul. B. Brechta 7, 03-472 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

**V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ** (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 5147791.02

Oferta z najniższą ceną: 5147791.02 / **oferta z najwyższą ceną:** 5147791.02

Waluta: PLN.
