Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 79842-2008 z dnia 18.04.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Murowana Goślina
Przebudowa placu manewrowego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą - Przebudowa budynku OSP w Murowanej Goślinie - plac manewrowy
Termin skladania ofert: 09.05.2008

Murowana Goślina: Przebudowa placu manewrowego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku OSP w Murowanej Goślinie - plac manewrowy

Numer ogłoszenia: 114913 - 2008; data zamieszczenia: 30.05.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 79842 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, ul. Poznańska, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, tel. 061 8122055, 8122363, 8122375, fax 061 8122140.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa placu manewrowego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa budynku OSP w Murowanej Goślinie - plac manewrowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W zakres przebudowy placu manewrowego przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie wchodzi:
1. Wzmocnienie nawierzchni oraz ułożenie nowej kostki brukowej
Nawierzchnia jezdni i placu manewrowego:
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
- podbudowa tłuczniowa dwuwarstwowa gr. 25cm (8+15 xm)
- stabilizacja cementem gr.15cm
Nawierzchnie projektuje się z kostki betonowej prostokątnej.
Plac manewrowy i wjazd o szerokości 6,5 m projektuje się z kostki szarej, pasy przyległe do drogi wjazdowej - z kostki grafitowej.
Zakłada się wywóz gruntu oraz gruzu betonowego nie nadającego się do ponownego użytku na odległość około 8 km. Gmina jako miejsce wywozu wskazuje (za odpłatnością) Składowisko Odpadów Komunalnych w Białęgach.
2. Remont odwodnienia placu, polegający na:
- pozostawieniu istniejących wpustów deszczowych, oczyszczeniu studzienek i wykonaniu korekty wysokości ich osadzenia do rzędnej podanej w projekcie utwardzenia,
- wykonaniu dodatkowej studzienki z wpustem ulicznym (WP 3),
- podłączeniu, dotychczas nie włączonej do kanalizacji, rury spustowej
z rynny (RD 3),
- wymianie przewodów kanalizacyjnych od rur spustowych RD 1 i RD 2 ze średnicy 100 mm na średnicę 160 mm. Z zastrzeżeniem, że przewód odprowadzający od RD 2 wymienić jedynie na odcinku od studzienki wpustowej (WP 2) do tarasu natomiast dalszy odcinek zostanie wymieniony w trakcie przebudowy wejścia do budynku,
- podłączeniu rury spustowej RD 3 przewodem ø 160 mm do WP 2,
- podejściu pod rury spustowe - wykonać z przewodów kanalizacyjnych żeliwnych,
- podłączeniu wpustu ulicznego WP 3, o lokalizacji i rzędnej określonej
w projekcie odwodnienia, przewodem ø 160 mm do WP 2,
- wymianie przewodów kanalizacyjnych między wpustami WP1 i WP 2
ze średnicy 160 mm na średnicę 200 mm,
- wymianie przewodu łączącego WP 1 z istniejącym kanałem średnicy 500 mm z średnicy 160 mm na średnicę 200 mm,
- ustawieniu w odległości osiowej 150 cm od istniejącego kanału ø 500 mm studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej o średnicy 1,0 m. z włazem ulicznym typu ciężkiego.
Z uwagi na bardzo zły technicznie stan kanału ø 500 nie przewiduje się ingerencji w podłączenie przewodu odpływowego z placu do tego kanału. Istniejący przewód ø 160 pozostawić.
Wszystkie nowo projektowane kanały wykonać z rur kanalizacyjnych PCV, kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe, o rdzeniu litym kl. S.
3.Przebudowa oświetlenia placu
- oświetlenie należy zrealizować przy pomocy 4 opraw, ze źródłem światła jak określono na planie sytuacyjnym. Oprawy instalować na słupkach o wys. 5.2 m,
- obwód wykonać kabelkiem typu YKY 5 x 4 mm*, który do czasu modernizacji remizy należy połączyć z istniejącym obwodem oświetlenia placu,
- tymczasowo sterowanie oświetleniem odbywać się będzie jak dotychczas.
W ramach zadania należy zakupić i zamontować maszt w miejscu wskazanym przez projektanta.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, załączonymi kosztorysami, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz organizacją ruchu. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej placu manewrowego przy budynku OSP w Murowanej Goślinie, będącego przedmiotem niniejszego zadania inwestycyjnego.
4. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu co najmniej 60-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu końcowego robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.10.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.32.50-6, 45.23.13.00-8, 45.23.24.00-6, 45.31.61.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 157347,11 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U. STERBUD Krzysztof Stern, ul. Jagodowa 20, 62-095 Murowana Goślina, kraj/woj. wielkopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 157347.11
Oferta z najniższą ceną: 157347.11 / **oferta z najwyższą ceną:** 294034.68
Waluta: PLN.