



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem
Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
Na lata 2007 - 2013

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 397692-2010 z dnia 2010-12-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Murowana Goślina

Zakres robót obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem na długości 532 mb 1.1. Jezdnię zaprojektowano dla klasy drogi Z i kategorii ruchu - KR 3 na długości 452 mb (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul....

Termin składania ofert: 2010-12-22

Murowana Goślina: Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem

Numer ogłoszenia: 34106 - 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 397692 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, tel. 061 8923600, 8923601, 8923602, faks 061 8122140.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1. Przebudowę ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem na długości 532 mb 1.1. Jezdnię zaprojektowano dla klasy drogi Z i kategorii ruchu - KR 3 na długości 452 mb (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Maciszewską) o szerokości 6,0 m ograniczoną krawężnikiem. Wzdłuż całej ulicy po obu stronach przewiduje się

budowę ścieżki pieszo - rowerowej o szerokości 2,5 do 3,0 m. Przewiduje się konstrukcję nawierzchni jezdni dla KR -3 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego 5 cm - warstwa wiążącego z betonu asfaltowego 8 cm - podbudowa z betonu asfaltowego częściowo zamkniętego 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 20 cm - warstwa odsączająca z piasku 10 Ponadto planuje się wykonanie remontu nawierzchni na długości 80 mb licząc od końca przebudowanej nawierzchni jezdni w kierunku ul. Gen Kutrzeby. Konstrukcja nawierzchni ścieżki i chodnika - kostka brukowa o grubości 6 cm - podsypka cementowa - piaskowa 1:4 grubości 10 cm Kostka brukowa projektowana na chodnikach koloru szarego natomiast na ciągu rowerowym kostka nefazowana koloru czerwonego. Alternatywą dla ww. konstrukcji nawierzchni ścieżki i chodnika jest konstrukcja z: - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grysowego 4 cm - podbudowy z betonu 7,5 grubości 10 cm - warstwy odsączającej z piasku 10 cm Szczegółowy zakres prac opisany jest w projekcie budowlano - wykonawczym przebudowy ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem. 1.2. Przebudowę oświetlenia ulicznego. Przebudowę oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Mściszewskiej do punktu zasilania - szafka SO5. Przewidziano zainstalowanie słupów oświetleniowych w ilości 18 szt. Rozwiązania szczegółowe w projekcie budowlano - wykonawczym oświetlenia drogowego. Oraz usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej w ul. Raduszyńskiej 1.3. Budowę kanalizacji deszczowej. Kanalizację deszczową zaprojektowano dla odwodnienia pasa drogowego. Wody opadowe od km 0+000 - 0+410 odprowadzane są do cieku Trojanka zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym. Na wylocie do Trojanki ścieki deszczowe zostaną podczyszczone w projektowanym osadniku i separatorze. Planuje się wykonanie 17 szt. studni rewizyjnych i 20 szt. wpustów ulicznych. 1.4. Przebudowa mostu Celem planowanej inwestycji jest przebudowa istniejącego mostu w ciągu ul. Raduszyńskiej na przepust trzytorowy. Przepust ten zostanie zaopatrzony w budowlę wylotową z niecką wypadową. Ponadto przy budowlu zostanie wykonana przepławka dla ryb. 1.5. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych. 1.6. Przełożenie sieci wodociągowej w ul. Raduszyńskiej. 1.7. Docelową organizację ruchu. Szczegółowy zakres prac opisany jest w projekcie budowlano - wykonawczym przebudowy ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.11.12.91-4, 45.31.53.00-1, 45.31.43.00-4, 45.31.61.10-9, 45.23.24.00-6, 45.23.13.00-8, 45.31.61.10-9, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.23.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
tak, projekt/program: Projekt Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Konsorcjum firm: Lider - Budownictwo Drogowe Siedlecki Sp. z o.o., Mosty Poznań Sp. z o.o., Alusta S.A., ul. Gdyńska 139, 62-400 Czerwonak, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6101590,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 5496388,90
- **Oferta z najniższą ceną:** 5102040,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 6239171,10
- **Waluta:** PLN.