PRZEDMIAR ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Podstawa	Numer S.T.	Nazwa i opis robót	Jedn. miary	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Dział 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową						
1.1.	KNR 2-31 1106-01 z.o.2.13.9902-02	5.4.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową.	t	47,50	
Dział 3. Remont cząstkowy nawierzchni - wyboi o głębokości do 2cm przy użyciu emulsji i grysów						
3.1.	KNR 2-31 1108 03 z.o.2.13.9902-02 analogia	5.4.	Remont czastkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów - wyboje o głębokości 2,0 cm z zastosowaniem kotła 50 dm3 (76-130 pojazdów na godzinę)	m2	250,00	
Dział 4. Remont cząstkowy rakowin przy użyciu emulsji i grysów						
4.1.	KNR 2-31 1108-01 z.o.2.13. 9902-02	5.5.	Remont czastkowy nawierzchni powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów - rakowiny z zastosowaniem kotła 50 dm3 (76-130 pojazdów na godzinę)	m2	800,00	