

PRZEDMIAR ROBÓT
TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Podstawa	Numer S.T.	Nazwa i opis robót	Jedn. miary	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
Dział 1. Kostka betonowa koloru szarego [na 1 m ²]						
1.1.	KNR 2-31 1206-01 z.o. 2.13. 9902-01	5.1. 5.8.	Remont czastkowy chodników z kostki betonowej kolor szary na płask na podsypce piaskowej z zwypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			obmiar			
			1,0 x 1,0	m ²	1,000	
1.2.	KNR 2-31 1509-05	5.1. 5.8.	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym.	t		
			obmiar			
			0,118	t	0,118	
1.3.	KNR 2-31 1511-01	5.1. 5.8.	Dodatek do tabl. 1509 za transport na każde dalsze 0,5 km	t		
			obmiar			
			0,118	t	0,118	
1.4.	KNR 4-01 0108-18 0108-20	4.1 4.2.	Wywieżenie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5,5 km	m ³		
			obmiar			
			1,0 x 1,0 x 0,06 x 1,20	m ³	0,072	
Dział 2. Kostka betonowa koloru czerwonego [na 1 m ²]						
2.1.	KNR 2-31 1206-01 z.o. 2.13. 9902-01	5.1. 5.8.	Remont czastkowy chodników z kostki betonowej kolor szary na płask na podsypce piaskowej z zwypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			obmiar			
			1,0 x 1,0	m ²	1,000	
2.2.	KNR 2-31 1509-05	5.1. 5.8.	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym.	t		
			obmiar			
			0,118	t	0,118	
2.3.	KNR 2-31 1511-01	5.1. 5.8.	Dodatek do tabl. 1509 za transport na każde dalsze 0,5 km	t		
			obmiar			
			0,118	t	0,118	
2.4.	KNR 4-01 0108-18 0108-20	4.1 4.2.	Wywieżenie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5,5 km	m ³		
			obmiar			
			1,0 x 1,0 x 0,06 x 1,20	m ³	0,072	
Dział 3. Płytk chodnikowa 35 x 35 x 5 cm [na 1 m ²]						
3.1.	KNR 2-31 1207-01 z.o. 2.13. 9902-01	5.1. 5.8.	Remont czastkowy chodników z kostki betonowej kolor szary na płask na podsypce piaskowej z zwypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
			obmiar			
			1,0 x 1,0	m ²	1,000	
3.2.	KNR 2-31 1509-05	5.1. 5.8.	Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym.	t		
			obmiar			
			[8,09szt/m ²] 8,09 x 0,0141	t	0,114	
3.3.	KNR 2-31 1511-01	5.1. 5.8.	Dodatek do tabl. 1509 za transport na każde dalsze 0,5 km	t		
			obmiar			
			0,114	t	0,114	
3.4.	KNR 4-01 0108-18 0108-20	4.1 4.2.	Wywieżenie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5,5 km	m ³		
			obmiar			
			1,0 x 1,0 x 0,05 x 1,20	m ³	0,060	

1	2	3	4	5	6	7
Dział 4. Wymiana lub przestawienie krawężnika drogowego [na 1 m]						
4.1.	KNR 2-31 1201-03 z.o.2.13. 9902-02	5.	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30cm na	m		
			obmiar			
			1,000	m	1,000	
Dział 5. Wymiana lub przestawienie obrzeży - oporników chodnikowych [na 1 m]						
5.1.	KNR 2-31 1203-01 z.o.13. 9903-02	5.	piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 76-130 pojazdów	m		
			obmiar			
			1,000	m	1,000	