

KOSZTORYS ŚLEPY 056-00-000

CPV

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Obiekt: ul. Nadwarciańska
Lokalizacja: Mściszewo
Gmina Murowana Goślina

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztor:

J. Cichor
18.01.2016

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS ŚLEPY 056-00-000

CPV

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Obiekt: ul. Nadwarciańska
Lokalizacja: Mściszewo
Gmina Murowana Goślina

Zamawiający:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny. %
poziom cen materiałów
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

KOSZTORYS 056-00-000

Strona 1

01-12-2015

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	SYKAL
								OGÓŁEM
1	Sieć kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne							
2	Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociągi							
3	Sieć kanalizacji sanitarnej - studnie							
4	Sieć kanalizacji sanitarnej - nawierzchnie							
5	Sieć kanalizacji sanitarnej - przyłącza							
6	Sieć kanalizacji sanitarnej - kolizja wodociągowa							
OGÓŁEM								
OGÓŁEM NETTO								
Podatek VAT								
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT								

KOSZTORYS ŚLEPY 056-00-000

CPV

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Obiekt: ul. Nadwarciańska
Lokalizacja: Mściszewo
Gmina Murowana Goślina

Inwestor:

KOSZTORYS 056-00-000

Strona 1

01-12-2015

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Sieć kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne				
1	10	KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	557,569		
1	20	KNR 201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - do 10 km	m³	557,569		
1	30	KNR 201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	139,393		
1	40	KNR 201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m²	1518,435		
1	50	KNR 201-03-22-08-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką - dodatek za każdy dalszy 1 m szer	m²	1518,435		
1	60	WKNR W218-09-01-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpł	1,000		
1	70	WKNR W218-09-01-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpł	1,000		
1	80	WKNR W218-09-03-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m	kmpł	6,000		
1	90	WKNR W218-09-03-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m	kmpł	6,000		
1	100	WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m³	36,992		
1	110	WKNR W218-05-11-03-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 30 cm nad rurą	m³	98,640		
1	120	KNR 201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2 - urobek z odkładu	m³	139,393		
1	130	KNR 201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m³	398,583		
1	140	KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	537,976		
1	150	KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg - dowóz materiału do zasypki z zakupem	m³	398,583		
2		Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociągi				

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	160	KNR 908-02-01-02-00 Przecisk sterowany rura PE 100 SD 11 PN 16 FI 250/22,7 długość przecisku 20 grunt kat. III-IV	metr	17,500		
2	170	WKNR W218-04-08-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	256,500		
2	180	WKNR W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	2,000		
2	190	WKNR W218-04-21-03-10 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym	szt	2,000		
3	Sieć kanalizacji sanitarnej - studnie					
3	200	WKNR W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m zgodnie z projektem	szt	8,000		
3	210	WKNR W218-05-13-02-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 - różnica 0,5 m głębokości	szt	-6,000		
4	Sieć kanalizacji sanitarnej - nawierzchnie					
4	220	KNR 232-01-01-01-01 Frezowanie nawierzchni	m²	997,500		
4	230	KNR 232-01-01-01-02 Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej	metr	266,000		
4	240	KNR 231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m²	266,000		
4	250	KNR 231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m²	186,200		
4	260	KNR 231-08-04-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia - dodatek za 1 cm jw. do 20 cm	m²	186,200		
4	270	KNR 231-01-04-01-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m²	119,700		
4	280	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m²	186,200		
4	290	KNR 231-01-14-06-00 Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - do 20 cm	m²	186,200		
4	300	KNR 231-01-14-07-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m²	266,000		
4	310	KNR 231-01-14-08-00 Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - do 10 cm	m²	266,000		
4	320	KNR 231-03-10-01-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m²	319,200		
4	330	KNR 231-03-10-02-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm - do 8 cm	m²	319,200		
4	340	KNR 231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ściernalna grub 3 cm	m²	997,500		
4	350	KNR 231-03-10-06-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ściernalna - dodatek za 1 cm - do 5 cm	m²	997,500		
4	360	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 - koryto pod nawierzchnią umocnioną gruzem	m²	705,000		

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4	370	KNR 201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hald koparkami przedsiębiornymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg	m³	141,000		
4	380	KNR 201-02-14-04-10 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 do 5 km	m³	141,000		
4	390	KNR 231-01-14-01-00 Warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu grub 20 cm	m²	705,000		
4	400	KNR 231-01-14-03-00 Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm (granit)	m²	705,000		
4	410	KNR 231-01-14-04-00 Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm - do 5 cm (granit)	m²	-705,000		
5	Sieć kanalizacji sanitarnej - przyłącza					
5	420	KNR 201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	32,400		
5	430	KNR 201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - do 10 km	m³	32,400		
5	440	KNR 201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	8,100		
5	450	KNR 201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorą w gruncie kat 3-4	m²	90,000		
5	460	WKNR W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m³	2,430		
5	470	WKNR W218-05-11-03-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 30 cm - obsypka nad rurociągiem	m³	6,480		
5	480	KNR 201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m³	8,100		
5	490	KNNR N001-02-14-03-00 Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2	m³	23,490		
5	500	KNR 201-02-36-01-00 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m³	23,490		
5	510	WKNR W218-05-11-03-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 30 cm - obsypka nad rurociągiem	m³	6,480		
5	520	WKNR W218-04-08-02-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	18,000		
6	Sieć kanalizacji sanitarnej - kolizja wodociągowa					
6	510	000-00-00-02-00+ Likwidacja awarii wodociągowej zgodnie z projektem	szt	1,000		
OGÓŁEM KOSZTORYS 056-00-000						

PRZEDMIAR ŚLEPY 056-00-000

CPV

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Obiekt: ul. Nadwarciańska
Lokalizacja: Mściszewo
Gmina Murowana Goślina

Inwestor:

PRZEDMIAR 056-00-000

Strona 1

01-12-2015

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL. ILOŚĆ
1 Sieć kanalizacji sanitarnej - roboty ziemne					
1	10	KNR	201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	557,569
1	20	KNR	201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - do 10 km	m³	557,569
1	30	KNR	201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	139,393
1	40	KNR	201-03-22-02-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m²	1518,435
1	50	KNR	201-03-22-08-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką - dodatek za każdy dalszy 1 m szer	m²	1518,435
1	60	WKNR	W218-09-01-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpl	1,000
1	70	WKNR	W218-09-01-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli typ lekki o rozpiętości 4 m	kmpl	1,000
1	80	WKNR	W218-09-03-01-00 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m	kmpl	6,000
1	90	WKNR	W218-09-03-06-00 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów rozpiętości 4 m	kmpl	6,000
1	100	WKNR	W218-05-11-02-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m³	36,992
1	110	WKNR	W218-05-11-03-00 Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 30 cm nad rurą	m³	98,640
1	120	KNR	201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2 - urobek z odkładu	m³	139,393
1	130	KNR	201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m³	398,583
1	140	KNR	201-02-36-01-00 Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi grunt sytki kat 1-3	m³	537,976
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		139,393+398,583		537,976
1	150	KNR	201-02-11-07-10 Roboty ziemne z hald koparkami przedsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg - dowóz materiału do zasypki z zakupem	m³	398,583
2 Sieć kanalizacji sanitarnej - rurociągi					
2	160	KNR	908-02-01-02-00 Przecisk sterowany rura PE 100 SD 11 PN 16 FI 250/22,7 długość przecisku 20 grunt kat. III-IV	metr	17,500
2	170	WKNR	W218-04-08-03-10 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC ø 200 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	256,500
2	180	WKNR	W218-07-06-02-00 Próba szczelności kanałów rurowych ø 200 (długość 50 m)	szt	2,000
2	190	WKNR	W218-04-21-03-10 Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych zewnętrznych łączonych na wcisk ø 200 w wykopie umocnionym	szt	2,000
3 Sieć kanalizacji sanitarnej - studnie					
3	200	WKNR	W218-05-13-01-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 głębokości 3 m zgodnie z projektem	szt	8,000

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	210	WKNR	W218-05-13-02-00	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych $\varnothing$ 1000 - różnica 0,5 m głębokości	szt	-6,000
4	Sieć kanalizacji sanitarnej - nawierzchnie					
4	220	KNR	232-01-01-01-01	Frezowanie nawierzchni	m ²	997,500
4	230	KNR	232-01-01-01-02	Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej	metr	266,000
4	240	KNR	231-08-04-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m ²	266,000
4	250	KNR	231-08-04-03-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego grub 15 cm	m ²	186,200
4	260	KNR	231-08-04-04-00	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia - dodatek za 1 cm jw. do 20 cm	m ²	186,200
4	270	KNR	231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	119,700
4	280	KNR	231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	186,200
4	290	KNR	231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - do 20 cm	m ²	186,200
4	300	KNR	231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	266,000
4	310	KNR	231-01-14-08-00	Warstwa górna z kruszywa łamanego - dodatek za 1 cm - do 10 cm	m ²	266,000
4	320	KNR	231-03-10-01-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	319,200
4	330	KNR	231-03-10-02-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca - dodatek za 1 cm - do 8 cm	m ²	319,200
4	340	KNR	231-03-10-05-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścierna grub 3 cm	m ²	997,500
4	350	KNR	231-03-10-06-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścierna - dodatek za 1 cm - do 5 cm	m ²	997,500
4	360	KNR	231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdnii głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 - koryto pod nawierzchnią umocnioną gruzem	m ²	705,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			141*5		705,000
4	370	KNR	201-02-11-07-10	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiornymi 0,60 m ³ w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg	m ³	141,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			705*0,2		141,000
4	380	KNR	201-02-14-04-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 do 5 km	m ³	141,000
4	390	KNR	231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu grub 20 cm	m ²	705,000
4	400	KNR	231-01-14-03-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 8 cm (granit)	m ²	705,000
4	410	KNR	231-01-14-04-00	Warstwa górna z kruszywa naturalnego - dodatek za 1 cm - do 5 cm (granit)	m ²	-705,000
5	Sieć kanalizacji sanitarnej - przyłącza					
5	420	KNR	201-02-06-04-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	32,400
5	430	KNR	201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - do 10 km	m ³	32,400
5	440	KNR	201-02-18-02-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ w gruncie kat 3 na odkład	m ³	8,100
5	450	KNR	201-03-22-02-00	Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 3-4	m ²	90,000
5	460	WKNR	W218-05-11-02-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 15 cm	m ³	2,430
5	470	WKNR	W218-05-11-03-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 30 cm - obsypka nad rurociągiem	m ³	6,480
5	480	KNR	201-02-30-01-00	Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2	m ³	8,100
5	490	KNNR	N001-02-14-03-00	Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem zagęszczarką warstwami grub 40 cm w gruncie kat 1-2	m ³	23,490
5	500	KNR	201-02-36-01-00	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m ³	23,490
5	510	WKNR	W218-05-11-03-00	Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 30 cm - obsypka nad rurociągiem	m ³	6,480
5	520	WKNR	W218-04-08-02-10	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC $\varnothing$ 160 łączone na wcisk w wykopie umocnionym	metr	18,000

		SYMBOL	NAZWA	JEDN	SYKAL
DZ	POZ	POZYCJI	POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	MIARY	ILOŚĆ
6			Sieć kanalizacji sanitarnej - kolizja wodociągowa		
6	510	000-00-00-02-00+	Likwidacja awarii wodociągowej zgodnie z projektem	szt	1,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY 056-00-000

CPV

Budowa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Obiekt: ul. Nadwarciańska
Lokalizacja: Mściszewo
Gmina Murowana Goślina

Inwestor:

KOSZTORYS 056-00-000

Strona 1

01-12-2015

						SYKAL
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R O B O C I Z N A						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	2706,27		
				R A Z E M :		
M A T E R I A Ł Y						
1	1120738	Drut stal ciągn miękki OC ø 5,0	kg	8,00		
2	1121699	Pale szalunkowe	kg	510,20		
3	1330499	Gwoździe budowlane gołe	kg	17,57		
4	1341299	Klamry ciesielskie litera U	kg	218,74		
5	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	135,40		
6	1600601	Kliniec kamienny sortowany granit	Mg	85,31		
7	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m³	184,25		
8	1601201	Piasek do nawierzchni drogowych	m³	406,55		
9	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m³	14,72		
10	1602199	Gruzobeton	m³	173,08		
11	1603499	Miał kamienny	Mg	3,80		
12	2302301	Roztwór asfaltowy do grunt Abizol R	kg	25,34		
13	2302321	Roztwór asfaltowy do izolacji Abizol P	kg	46,56		
14	2370600	Beton żwirowy B-7,5	m³	1,86		
15	2370610	Beton żwirowy B-10	m³	3,76		
16	2380823	Zaprawa cementowa M-7	m³	0,34		
17	2390101	Beton asfalt grysowy warstwa wiążąca	Mg	63,55		
18	2390102	Beton asfalt grysowy warstwa ścieralna	Mg	101,75		
19	2640021	Bale iglaste nasyc obrzyn 50-63 mm kl.3	m³	1,72		
20	2642013	Deski igl obrzynane nasyc 29-45 mm kl.3	m³	0,06		
21	2643010	Krawężniki iglaste nasyc kl.2	m³	0,32		
22	2647299	Drewno okrągłe na stemple nasyczone	m³	3,39		
23	2793011	Koryto zabezpieczające drewniane	kmpl	0,20		
24	3930000	Woda przemysłowa	m³	28,07		
25	3950099	Drewno okrągłe korowane na stemple	m³	0,01		
26	5050113	Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50	metr	3,00		
27	5430005	Kręgi betonowe ø 1000 L=500	szt	34,00		
28	5432102	Pokrywa nadstudzienna żelbet ø 1200/600	szt	8,00		
29	5631520	Rury kanał (zewn) PCW kielich ø 160	metr	18,36		
30	5631530	Rury kanał (zewn) PCW kielich ø 200	metr	261,63		
31	5634032	Rura z PE ø 250/22,7	metr	17,85		
32	5644546	Trójnik kanał PVC ø 200x160	szt	2,00		
33	5700816	Zawór przelotowy z odw żel M125 ø 2'	szt	0,20		
34	6340899	Stopnie żel do studzienek i kanałów	szt	53,80		
35	6341799	Włazy kanałowe żeliwne typ ciężki	szt	8,00		
36	6629901	Konstrukcja stal podwieszzeń L=4 m	kmpl	0,30		
37	6801207	Śruby stal ŚRD z nakrętką i podkł M-20	kg	21,84		
38	6810014	Uszczelka gumowa płaska ø 200	szt	2,00		
39	8991304+	Kolizja wodociągowa	szt	1,00		

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
R A Z E M :						
S P R Z Ę T						
1	11163	Koparka gaśnicowa 0,6 m³	m-godz	51,95		
2	11333	Spycharka gaśnicowa 75 kM	m-godz	20,06		
3	11334	Spycharka gaśnicowa 100 kM	m-godz	6,32		
4	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	4,70		
5	11711	Zrywarka przyczepna	m-godz	3,85		
6	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	49,23		
7	12115	Walec statyczny samojezdny 15 Mg	m-godz	11,95		
8	12313	Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg	m-godz	6,06		
9	12521	Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h	m-godz	103,88		
10	12522	Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h	m-godz	0,73		
11	12622	Ubijak spalinowy 200 kg	m-godz	39,53		
12	12712	Frezarka drogowa	m-godz	7,68		
13	15760	Urządzenie do przecisków	m-godz	13,30		
14	31112	Żuraw samochodowy do 4 Mg	m-godz	21,44		
15	31114	Żuraw samochodowy 5-6 Mg	m-godz	24,88		
16	39521	Samochód skrzyniowy do 5 Mg	m-godz	14,22		
17	39541	Samochód skrzyniowy 10-15 Mg	m-godz	17,42		
18	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	256,16		
19	39812	Samochód wywrotka 5-10 Mg	m-godz	56,00		
20	39813	Samochód wywrotka 10-15 Mg	m-godz	34,91		
21	52311	Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m	m-godz	11,95		
22	52600	Przecinarka do asfaltu	m-godz	30,59		
23	81199	Agregat prądotwórczy	m-godz	13,30		
R A Z E M :						