



Zn.spr. ZP.341-29/07-6  
Referent: Ewa Wtorkowska  
Telefon: 061 8113 085  
Pokój: 32

Data: 27 września 2007 r.

„za zwrotnym dowodem doręczenia”

**Wykonawcy**

**zainteresowani wzięciem udziału  
w postępowaniu**

**Dotyczy:** wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym wykonania zadania pn.: **przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rogozińską w kierunku ulicy Wołodyjowskiego do działki nr 149/6 wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Polnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Polnej”.**

**WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. DzU z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do siedziby Zamawiającego wpłynęły pisemne prośby o wyjaśnienie następującej treści SIWZ:

**Treść pytania nr 1:**

W Specyfikacji technicznej robót D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, Zamawiający odsyła do SST.04.04.00, która nie została zamieszczona w dokumentacji, prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:**

Uzupełniamy brakującą SST D.04.04.00.

**Treść pytania nr 2:**

W SIWZ w pkt 16 Opis sposobu obliczenia ceny ppkt 11 Zamawiający podaje, że kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej i „winien zawierać zestawienie RMS”. Czy to zestawienie jest konieczne, gdyż aby takie zestawienie uzyskać kosztorys ofertowy należy wprowadzić do odpowiedniego programu kosztorysującego, a do tego niezbędne są numery katalogowe nakładów rzeczowych (KNR), których w załączonych kosztorysach i przedmiarach nie

Adres:  
ul. Poznańska 18  
62-095 Murowana Goślina

tel.: (061) 811 30 01  
812 20 55  
fax (061) 812 21 40

Dyżur:  
poniedziałek 14.00-17.00  
czwartek 8.00-9.00

<http://www.murowana-goslina.pl>

e-mail: [burmistrz@murowana-goslina.pl](mailto:burmistrz@murowana-goslina.pl)

Konto bankowe: 59 9044 0001 0020 0200 0156 0005, Pobiedzisko-Gośliński BS w Pobiedziskach o/Murowana Goślina, ul. Poznańska 12

podano.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 16 ppkt 11 dotyczący załączenia zestawienia RMS lub podania numerów katalogowych (KNR) pozycji kosztorysowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Treść pytania nr 3:**

Czy w SST D.05.03.06b nie wkradł się błąd, gdyż zarówno w przedmiarze jak i projekcie wykonawczym jest mowa o warstwie ścieralnej 0/16 mm o grubości 5 cm, natomiast ww. SST podano grubość 4 cm.

**Odpowiedź:**

Korygujemy błędny zapis SST D.05.03.05b o grubości warstwy ścieralnej.

**Treść pytania nr 4:**

W załączonym projekcie drogowym dołączono obliczenia przedmiarowe na roboty drogowe podzielone na 3 odcinki, które po wstępnym porównaniu wykazują rozbieżności w ilościach robót, np.: warstwa ścieralna wynosi po zsumowaniu trzech odcinków 12 337 m<sup>2</sup>, a w kosztorysie 7688,3 m<sup>2</sup> dotyczy, analogicznie w-wa wiążąca 9197 m<sup>2</sup>, a w kosztorysie 7693 m<sup>2</sup>, podbudowa z BA 12337 m<sup>2</sup>, a w kosztorysie 7693 m<sup>2</sup>.

Prosimy o wyjaśnienie, skąd wynikają takie rozbieżności i które przedmiary robót należy wycenić i dołączyć do oferty.

**Odpowiedź:**

Powierzchnie warstwy ścieralnej, wiążącej i podbudowy podane w przedmiarach są prawidłowe. Zwracamy uwagę, że zakres robót drogowych ujęty w przedmiarach obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Rogozińską w kierunku ul. Wołodyjowskiego **do działki nr 149/6**, a nie do ul. Gnieźnieńskiej.

**Treść pytania nr 5:**

W kosztorysie drogowym etap IIb poz. 46 dotyczy ułożenia geosiatki w opisie pozycji wpisana jest SST D.05.03.26a, która nie została zamieszczona w specyfikacjach, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Uzupełniamy brakującą SST D.05.03.26a.

**Treść pytania nr 6:**

Prosimy o uzupełnienie specyfikacji D.10.01.01 Inne Roboty drogowe, dotyczącej wykonania nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych przy wykonaniu przejazdu kolejowego.

**Odpowiedź:**

SST D.10.04.01 jest zbędna, gdyż na przejeździe kolejowym nie będzie wykonywana nowa nawierzchnia z pełnych płyt żelbetowych. W cenie ofertowej należy uwzględnić jedynie poprawę ułożenia płyt istniejących.

**Treść pytania nr 7:**

W związku z ogłoszonym przetargiem na ul. Polną w Murowanej Goślinie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o schemat szafki kablowej oświetlenia ulicznego

S01 wg rysunku 05 – dotyczy to oświetlenia od torów kolejowych do ulicy Wołodzyńskiego w km 0+343 do km 0+828 – II etap, część 1.

**Odpowiedź:**

Załączamy schemat szafki kablowej.

**Treść pytania nr 8:**

Dotyczy wykonania Ogrodzenia: W kosztorysie drogowym etap I poz. 72 należy wykonać 58 m<sup>2</sup> ogrodzenia, natomiast na rysunku planu sytuacyjnego zaznaczone jest 29 m ogrodzenia do przestawienia ożyli przy przyjęciu 2 m wysokości daje obmiar jak w przedmiarze 58 m<sup>2</sup>. Czy to oznacza, że ww. ogrodzenie należy tylko przestawić?

W kosztorysie drogowym etap IIa poz. 66 pytanie jak wyżej.

**Odpowiedź:**

Istniejące ogrodzenia należy rozebrać i wykonać nowe, całkowicie z nowego materiału.

**Treść pytania nr 9:**

Dotyczy nawierzchni z kostki betonowej: Czy pozycja 66 (drogowy etap I), i 60 (drogowy etap IIa) dotyczy kostki szarej czy czerwonej? W projekcie drogowym w pkt 5 Konstrukcja nawierzchni chodników jest mowa o kostce koloru czerwonego gr. 6 cm, natomiast w pozycji 9 (drogowy etap III) jest kostka czerwona gr. 8 cm. W Specyfikacji technicznej brak tych informacji w przedmiarach podano numer SST D.05.03.23a, której nie ma, natomiast jest SST D.08.02.02 dotycząca chodników z kostki betonowej o gr. 6 cm. W zamieszczonej specyfikacji znajduje się tylko SST D.08.02.02 (chodniki z kostki gr. 6 cm), jednak w przedmiarze podano SST. 05.03.23a, której nie zamieszczono.

**Odpowiedź:**

W przedmiarze drogowym etap I poz. 65 oraz przedmiarze drogowym etap IIa poz. 60 dotyczą zjazdów, które mają być one wykonane z kostki koloru szarego. Grubość i kolor kostki w przedmiarze drogowym etap III poz. 9 są prawidłowe. Ponieważ rzecz dotyczy zjazdów, należy się odnieść do SST D.08.04.01

**Treść pytania nr 10:**

Dotyczy docelowej organizacji ruchu: W przedmiarach drogowych suma znaków pionowych wynosi 37 szt. (o pow. do 0,3 m<sup>2</sup> - 31 szt. i pow. 0,3 m<sup>2</sup> - 6 szt.), natomiast na rysunku „Organizacja ruchu” po zliczeniu wychodzi 40 szt. Czy Zamawiający uzupełni przedmiar o brakujące 3 szt. znaków?

**Odpowiedź:**

Ilość znaków podana w przedmiarach jest prawidłowa.

**Treść pytania nr 11:**

Prosimy o wyjaśnienie, czy stawiając warunki doświadczenia Wykonawców w wykonywaniu robót sanitarnych Zamawiający brał pod uwagę roboty dotyczące wyłącznie kanalizacji odprowadzającej nieczystości, czy również kanalizację ogólnospławną i deszczową (zamówienie obejmuje także wykonanie sporego zakresu kanalizacji deszczowej, a sposób wykonania tych robót i zakres używanych materiałów w zasadzie pokrywa się).

**Odpowiedź:**

W zakresie robót dotyczących kanalizacji sanitarnej (warunek określony w pkt 9. 1) lit. b)(2) tiret drugi SIWZ) uwzględniane będą tylko roboty dotyczące kanalizacji odprowadzającej nieczystości sanitarne.

2. Z uwagi na dokonaną modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na mocy art. 38 ust. 6 i 7 przywołanej powyżej ustawy, informuję że terminy związane ze składaniem i otwarciem ofert uległy przesunięciu. Zgodnie z powyższym w przedmiotowym postępowaniu obowiązują następujące terminy:

- termin składania ofert: **19 października 2007 r.**, godz. **9.<sup>00</sup>**,
- termin otwarcia ofert: **19 października 2007 r.**, godz. **9.<sup>30</sup>**.

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Przesłane, skorygowane informacje proszę uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując jako ważne i wiążące.

W imieniu Zamawiającego:

Z up. BURMISTRZA  
/-/Marcin Buliński  
Zastępcą Burmistrza

Załączniki:

1. SST D.04.04.00,
2. SST D.05.03.05 b,
3. SST D.05.03.26a,
4. schemat szafki.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.