

PRZEDMIAR ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg zamawiającego.

**Wymiana zużytej posadzki parkietowej na posadzkę systemową, sportową
powierzchniowo-sprężystą**

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

3. Adres obiektu.

Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 1
62-095 Murowana Goślina ul. Szkolna 1

4. Nazwa i adres Zamawiającego.

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
62-095 Murowana Goślina
Ul. Poznańska 18

5. Data opracowania przedmiaru.

Październik 2008 rok

Spis działów przedmiaru

Dział 1. Roboty rozbiórkowe

- 1.1. Rozebranie posadzek z deszczulek.
- 1.2. Rozebranie podłoża z betonu żwirowego.
- 1.3. Rozebranie podsypki.
- 1.4. Wywiezienie gruzu.

Dział 2. Przygotowanie podłoża pod posadzki sportowe

- 2.1. Zagęszczenie gruntu.
- 2.2. Izolacje cieplne po obwodzie sali z płyt styropianowych.
- 2.3. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym.
- 2.4. Izolacja przeciwwilgociowa.
- 2.5. Posadzki cementowe zbrojone siatką przeciw skurczowo.

Dział 3. Wykonanie posadzki systemowej sportowej powierzchniowo-sprężystej

- 3.1. Izolacje przeciwwilgociowe.
- 3.2. Posadzka sportowa powierzchniowo-sprężysta na legarach układanych w dwóch warstwach krzyżowo, ślepej podłodze z desek układanych ażurowo z folią paroizolacyjną z dwiema warstwami płyty OSB i nawierzchnią sportową a PCV gr. 7mm z pełnym systemem wentylacji.