

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU

Lp.	Podstawa	Nazwa, opis i wyliczenia ilości robót	Jednostka miary	Ilość jednostek	Uwagi
1	2	4	5	6	7
Dział 1 - Roboty rozbiórkowe					
1 d.1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m2		
		22,05*11,00	m2	242,55	
2 d.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m3		
		242,60*0,15	m3	36,39	
3 d.1	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m2		
		242,6	m2	242,6	
4 d.1	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 5 km	m3		
		poz.1*0,03+poz.2+poz.3*0,15	m3	80,057	
5 d.1	wycena indywidualna	Koszty poniesione za składowanie odpadów z rozbieranego parkietu	t		
		drewno 1m3 = 200,0kg			
		242,60*0,03*0,2	t	1,456	
6 d.1	wycena indywidualna	Koszty poniesione za składowanie odpadów z rozbieranej konstrukcji betonowej tłucznia ceglanego	t		
		gruz betonowy 1m3 = 2 000,0kg			
		[poz.2+poz.3]*2,0	t	557,98	
Dział 2 - Przygotowanie podłoża pod posadzki sportowe					
7 d.2	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		242,60*0,15	m3	36,39	
8 d.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na suchu - jedna warstwa gr. 10cm - pas szerokości 1,0m po obwodzie sali.	m2		
		62,1	m2	62,1	
9 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		242,60*0,10	m3	24,26	

PRZEDMIAR ROBÓT

TABELA PRZEDMIARU

10 d.2	KNR-W 2-02 0504-02 analogia	Izolacja przeciw wilgociowa na podkładach betonowych papą termozgrzewalną dwuwarstwowa	m2		
		242,6	m2	242,6	
11 d.2	KNR-W 2-02 0504-03	Izolacja papą termozgrzewalną - obróbki na ścianach z papy izolacyjnej	m2		
		$[22,05*2+11,00*2]*0,26$	m2	17,186	
12 d.2	KNR 2-02 1106-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		242,6	m2	242,6	
13 d.2	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 12,5	m2		
		242,6	m2	242,6	
Dział 3 - wykonanie posadzki systemowej sportowej powierzchniowo-sprężystej					
14 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		242,6	m2	242,6	
15 d.3	wycena indywidualna	Posadzka sportowa powierzchniowo-sprężysta na legarach układanych w 2-ch warstwach krzyżowo rozstaw osiowy 50cm, ślepej podłodze z desek 19x20mm układanych ażurowo z folią paroizolacyjną na której zamontowano dwie warstwy płyt OSB (10mm) i nawierzchnią sportową z PCV grubości 7mm - pełny system z wentylacją.	m2		
		242,6	m2	242,6	