


Nawierzchnia pobocza

Nawierzchnia jezdni


Nawierzchnia pobocza

Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) - grub. 20 cm



Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) - grub. 20 cm

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S - grub. 4 cm
- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W - grub. 5 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) - grub. 20 cm
- Podbudowa z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5 MPa - grub. 15 cm

	BIURO PROJEKTOWE I NADZORU "FILAR" Paweł Wysocki 12-200 Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15, tel. 505 11 77 26		
INWESTOR: Gmina Prostki ul. 1 Maja 44 B 19 - 335 Prostki	OBIEKT: Droga gminna wraz z odwodnieniem w m. Wiśniowo Elckie		STADIUM: Projekt budowlany
	Przekrój normalny od km 0+088,00 do km 0+148,07		NR RYSUNKU: 5
Projektant:	mgr inż. Paweł Wysocki upr. bud. WAM/0024/PWOD/18 spec. drogowa		
Branża:	Drogowa	Skala: 1:50	Data: sierpień 2019 r.