

STOLARKA
wykucie starych okien
wstawienie nowych okien

NAPRAWA ELEWACJI
zbicie istniejącychg tynków
rozebranie obróbek blacharskich
wykonanie obrzutki
wykonanie nowego tynku napowietrzonego
gruntowanie ścian
malowanie elewacji farbami silikatowymi
wykonanie nowych parapetów z blachy powlekanej

PRZEBUDOWA SCHODÓW I SPOCZNIKA
rozbiórka betonowych schodów i posadzki spocznika
rozbiórka okładzin
wybranie gruntu do gł. ok 20 cm
montaż obrzeży w pionie wraz z wzmocnieniem betonem
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
ułożenie systemowych płyt betonowych na podsypce piaskowo-cementowej

REMONT I IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC
odkopanie odcinkowe
zbicie tynków
osuszenie z impregnacją
izolacja pionowa na bazie wody
dopcieplenie XPS z klejem na siatce+dysperbit+folia kubełkowa
wykonanie instalacji deszczowej z rur PCV 160
zasypanie wykopów
wykonanie opaski z kostki brukowej

PODBICIE FUNDAMENTÓW W NAROŻACH BUDYNKU
wykonanie od wewnątrz belki żelbetowej o wym. 40/40 cm
wykonanie od zewnątrz belki żelbetowej o wym. 40/40 cm
wykonanie belek żelbetowych (trójkątnych) poprzecznych 15/15/15 cm

roziórka starych okiennych i wykonanie nowych studzienek o konstr żelbet.
ścianki i płyta denna o gr.15 cm

Dokumentacja chroniona prawem autorskim – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).
Powielanie fragmentów lub całości bez zgody autorów projektu – WZBRONIONE.

BRANŻA:	ogólnobudowlana
FAZA PROJEKTU:	opracowanie projektowe
INWESTOR:	
LOKALIZACJA:	Gmina Prostki ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki
dz. nr geod.:	362/15
obręb geod.:	Prostki
gmina:	Prostki
powiat:	ełcki

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AG PROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE
AG PROJEKT Usługi Inżynierskie
mgr inż. Adrian Gajda
ul. Mickiewicza 8/17, 12-200 Pisz
NIP 849-147-92-51
REGON 280340701
TELEFON: 604 48 47 26
agprojekt@onet.pl
www.agprojekt.com

OPRACOWANIE:	PROJEKTANT:
mgr inż. Adrian Gajda	mgr inż. Adrian Gajda
upr. nr WAM/0081/OZOA/07 oraz oraz WAM/0145/POOK/08 do proj. bez ogranicz. w spec. konstr.-bud oraz w zakr. ogr.w spec. architekt.	upr. nr WAM/0081/OZOA/07 oraz oraz WAM/0145/POOK/08 do proj. bez ogranicz. w spec. konstr.-bud oraz w zakr. ogr.w spec. architekt.

TEMAT:
Modernizacja i przebudowa (remont) budynku oraz doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Prostkach

NAZWA RYSUNKU:
ELEWACJA PŁN-ZACH

SKALA:	DATA OPRACOWANIA:	NR RYS.
1:100	05.2020 r.	B-7