

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu Popowo 13					
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		380.78	m ²	380.780	
				RAZEM	380.780
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		41.9	m	41.900	
				RAZEM	41.900
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		38.78	m ²	38.780	
				RAZEM	38.780
5	KNR-W 4- 01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
6	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
		380.78	m ²	380.780	
				RAZEM	380.780
7	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		380.78	m ²	380.780	
				RAZEM	380.780
8	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm	m ²		
		380.78	m ²	380.780	
				RAZEM	380.780
9	KNR 0-15 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastiso-lem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm	m		
		31.1	m	31.100	
				RAZEM	31.100
10	wycena in- dywidualna	Naprawa kominów i czapek kominowych. Obróbka blacharska na całej wy-sokości komina.	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
11	wycena in- dywidualna	Obróbki blacharskie - kosz	m		
		17.5	m	17.500	
				RAZEM	17.500
12	wycena in- dywidualna	Obróbki blacharskie - wiatrownice	m		
		44.8	m	44.800	
				RAZEM	44.800
13	wycena in- dywidualna	Obróbki blacharskie - pas nadrynnowy	m		
		41.9	m	41.900	
				RAZEM	41.900
14	wycena in- dywidualna	Obróbki blacharskie - pas podrynnowy	m		
		41.9	m	41.900	
				RAZEM	41.900
15	wycena in- dywidualna	Obróbki blacharskie - podbitka	m		
		41.9	m	41.900	
				RAZEM	41.900
16	wycena in- dywidualna	Ławy kominarskie	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	wycena indywidualna	Wyłaz dachowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	wycena indywidualna	Płatki przeciwśniegowe	m		
		41.9	m	41.900	
				RAZEM	41.900
19	wycena indywidualna	Rynny dachowe	m		
		41.9	m	41.900	
				RAZEM	41.900
20	wycena indywidualna	Rury spustowe	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
21	wycena indywidualna	Montaż instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	analiza indywidualna	Roboty przygotowawcze, towarzyszące, wykończeniowe, porządkowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000