

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		141.6	m ²	141.600	
				RAZEM	141.600
2	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		23.6	m	23.600	
				RAZEM	23.600
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
5	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²		
		141.6	m ²	141.600	
				RAZEM	141.600
6	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana desekowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		14.2	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
7	KNR AT-09 0102-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontr- łat 1,00 m	m ²		
		141.6	m ²	141.600	
				RAZEM	141.600
8	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		141.6	m ²	141.600	
				RAZEM	141.600
9	KNR 0-15II 0519-02	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach o wymiarach modułu fali 18.33x35.0 cm	m ²		
		152.1	m ²	152.100	
				RAZEM	152.100
10	KNR 0-15 0521-01	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastiso- lem na dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm	m		
		11.8	m	11.800	
				RAZEM	11.800
11	wycena in- dywidualna	Obróbki blacharskie - wiatrownice	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
12	wycena in- dywidualna	Obróbki blacharskie - komin	m ²		
		1.92	m ²	1.920	
				RAZEM	1.920
13	wycena in- dywidualna	Obróbki blacharskie - pas nadrynnowy	m ²		
		5.42	m ²	5.420	
				RAZEM	5.420
14	wycena in- dywidualna	Obróbki blacharskie - pas podrynnowy	m ²		
		8.13	m ²	8.130	
				RAZEM	8.130
15	wycena in- dywidualna	Obróbki blacharskie- podbitka	m ²		
		13.55	m ²	13.550	
				RAZEM	13.550
16	wycena in- dywidualna	Obróbki blacharskie - obróbka przyścienna	m ²		
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	wycena indywidualna	Ławy kominarskie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	wycena indywidualna	Wyłaz dachowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	wycena indywidualna	Plotki przeciwśniegowe	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
20	wycena indywidualna	Rynny dachowe	m		
		23.6	m	23.600	
				RAZEM	23.600
21	wycena indywidualna	Rury spustowe	m		
		8.5	m	8.500	
				RAZEM	8.500
22	wycena indywidualna	Montaż instalacji odgromowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	analiza indywidualna	Roboty przygotowawcze, towarzyszące, wykończeniowe i porządkowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000