

000036

STAROSTA OLSZTYŃSKI

Burmistrz Miasta i Gminy Purda

10-030 Purda

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

1

IZOLACJA PIONOWA NP: DYSPERBIT
 ŚCIANY FUNDAMENTOWE GR=24 cm Z BŁOCKÓW
 BETONOWYCH KL. B20 NA ZAPR. CEM. MARKI 10 MPa
 IZOLACJA PIONOWA NP: DYSPERBIT
 OCIEPLENIE STYRODUR XPS GR = 20 cm
 FOLIA KUBEŁKOWA

1.1

IZOLACJA PIONOWA NP: DYSPERBIT
 ŚCIANY FUNDAMENTOWE GR=24 cm Z BŁOCKÓW
 BETONOWYCH KL. B 20 NA ZAPR. CEM. MARKI 10 MPa
 IZOLACJA PIONOWA NP: DYSPERBIT

MUR ZEWNĘTRZNY NADZIEMIA

4

TYNK SILIKATOWY GŁADKI - W KOLORZE RAL 3000
 ZAPRAWA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
 OCIEPLENIE GR=30 cm $\lambda=0,034$ W/(m·K)
 ZAPRAWA KLEJĄCA
 ŚCIANY Z BŁOCKÓW WAPIENNO-PIASKOWYCH GR = 24 cm
 $\lambda=0,095$ W/(m·K) NA ZAPRAWIE
 CEM. - WAP. MARKI 5 MPa
 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR = 1,5 cm

POSADZKA GARAŻU

P2


POSADZKA PRZEMYSŁOWA GR=15 cm ZBROJENIE ROZPROSZONE
 W ILOŚCI 20 kg/m³ BETON B25, UTWARDZONA ADIMENTEM
 IZOLACJA 2x FOLIA BUDOWLANA GR=0,2 mm
 PŁYTA GR=15 cm ZBROJONA KRZYŻOWO Ø 10 CO 15 cm BETON B15
 PODSYPKA ŻWIROWA GR=15 - 20 cm ZAGĘSZCZONA DO JD=0,7

STROPODACH

D1

1 X WYSOKOJAKOŚCIOWA PAPA POLIMEROWA Z POSYPKĄ
 1 X PAPA BITUMICZNA POLIMEROWA SAMOPRZYLEPNA
 DODATKOWO ZGRZEWAJĄCYMI ZAKŁADKAMI
 OCIEPLENIE GR = 30 cm $\lambda=0,037$ W/(m·K)
 KSZTAŁTKI Z WEŁNY MINERALNEJ DO WYROBIENIA SPADKU
 PAROIZOLACJA - FOLIA BUDOWLANA PCV
 STROP - PŁYTA ŻELBETOWA LUB PŁYTY SPRĘŻONE GR=20 cm
 TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GR = 1,5 cm LUB STROP
 PODWIESZANY Z PŁYT GKF 2x1,25cm NA RUSZCIE STAŁOWYM

OBRÓBKA BLACHARSKA - BLACHA TYTANOWO CYNKOWA
 IZOLACJA - FOLIA PCV
 DESKA IMPREGNOWANA GR = 22 mm
 IZOLACJA - FOLIA PCV
 RUSZT DREWNIANY MOCUJĄCY DESKĘ
 OCIEPLENIE GR = 15 cm $\lambda=0,034$ W/(m·K)
 WSPORNIK ATTYKI GR=15 cm SPÓD + 4,70
 OCIEPLENIE GR = 15 cm $\lambda=0,034$ W/(m·K)
 RUSZT DREWNIANY MOCOWANY DO PŁYTY ATTYKI
 SZCZELINA WENTYLACYJNA GR = 280 mm
 OKŁADZINA GR = 20 mm
 BETON ARCHITEKTONICZNY

PROJEKT BUDOWLANY
PRZĘKRÓJ 1-1

1:100

URBAN ARCHITECT

10-693 Olsztyn, ul. Sucharskiego 7/23, urbanarchitect@wp.pl, kom. 0604 44 72 74

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ Z SALĄ
 WIELOFUNKCYJNA DZ. NR 602/1, 722/1, 601/2 ORAZ CZĘŚĆ DZ. NR 612/1
 I 723/1, OBRĘB PURDA, GMINA PURDA
 INWESTOR URZĄD GMINY PURDA, PURDA 19. 10-030 PURDA

Tytuł rysunku

PRZĘKRÓJ 1-1

Branża:

A

Skala:

1:100

Data:

11.2020

Autor: mgr inż. arch. Dorothea Szymaniak-Urban upr.bud. nr 9/WMOKK/2012

Sprawdził: mgr inż. arch. Agata Jatuszonek upr. bud. nr BI-Pd0KK/128/2009

Rysunek

5