

Adnotacje urzędowe:

Nazwa i adres Inwestora:



GMINA PURDA
PURDA 19
11-030 PURDA

Nazwa i adres jednostki projektowej:

ARKAS-PROJEKT

ARKAS – PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.
10-450 OLSZTYN AL. PIŁSUDSKIEGO 70A,
TEL. (089) 532 45 00, FAX. (089) 532 45 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej w Ostrzeszewie w zakresie przebudowy nawierzchni drogi oraz budowy oświetlenia. Etap I od km 0+052 do km 0+170

Nazwa opracowania:

Kosztorys Ofertowy

Branża: Drogowa		Kod CPV:	
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Arkadiusz Obidziński	spec. drogowa WAM/0014/POOD/08	
Opracował:	Konrad Pikalski		
Sprawdzający:	mgr inż. Krystian Obidziński	spec. drogowa WAM/0096/POOD/09	
Nr archiwalny:	Data opracowania: Lipiec 2018r.	Nr tomu:	Nr egzemplarza:

KOSZTORYS OFERTOWY - ETAP 2

Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
*	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	—	—	—	—
*	D.00.00.00	Wymagania ogólne				
1		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00	ryczałt	1,00		
2		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	ryczałt	1,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
3		- zakres objęty inwestycją	ryczałt	1,00		
*	D.01.02.04	Rozbiórki elementów drog, ogrodzeń i przepustów				
4		- rozbiórka nawierzchni gruntowej o średniej grubości 10 cm	m ²	410,00		
5		- rozbiórka płyt żelbetonowych gr. 15 cm wraz z transportem na odległość do 1 km i ułożeniem na podsypce piaskowej gr. 10cm oraz uprzednim wypoziomowaniem podłoża	szt.	40,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—	—	—
*	D.03.02.01	Roboty montażowe				
6		-Wykonanie kanału z rur PVC o śr. zew. 200mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.	mb	10,00		
7		-Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—	—	—
*	D.02.01.01	Wykonanie wykopów				
8		- wykonanie wykopów	m ³	580,00		
10		-wykonanie rury osłonowej RHDPE 110/6,3	mb	7,50		
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów - uzupełnienie ubytków oraz dostosowanie się do profilu podłużnego				
11		- formowanie i zagęszczanie nasypów - uzupełnienie ubytków oraz dostosowanie się do profilu podłużnego	m ³	342,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
*	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
12		- warstwa podbudowy z KLSM 0/31,5 o gr. 20 cm	m ²	600,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
*	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej				
13		- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej, gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm - jezdnia	m ²	560,00		
14		- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm - progi zwalniające	m ²	30,00		
15		- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm - chodnik	m ²	45,00		
16		- regulacja wysokościowa studni, włączów, zaworów i wpustów deszczowych	szt.	6,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
16	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
		- ustawianie znaków średnich (kategorii A, B, C, D, F i T), z folii typu 2 wraz z konstrukcją wsporczą	szt.	4,00		
*	D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
18		- ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm	mb	113,00		
19		- ustawienie krawężników betonowych 20x22x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm	mb	111,00		
*	D.08.03.01	Betonowe obrzeże chodnikowe				
20		- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	mb	15,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków				
21		- umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm	m ²	22,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	10	ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE	—	—	—	—
		-instalacja oświetlenia ze słupem stalowym o wysokości 9m z wysięgnikiem 1m o kącie nachylenia 10 stopni oraz oprawami LED o mocy 50 W (oprawy LED 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7)	szt.	7,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
*	GG.00.12.01	POMIAR POWYKONAWCZY	—	—	—	—
*	GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych				
22		- zakres objęty inwestycją	ryczałt	1,00		
SUMA CZĘŚCIOWA						
RAZEM (netto):						
PODATEK VAT 23%:						
CENA OFERTOWA (brutto):						

słownie złotych