

UWAGI:

1. Domyślnym materiałem na przewody ciśnieniowe są rury polietylenowe PE PE100 SDR11 na ciśnienie PN16, posiadające atest PZH
2. Głębokość posadowienia uzbrojenia podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości wystąpią odstępstwa od podanych lokalizacji i głębokości, które przedstawiono na profilach, w związku z tym nie moga być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.
Głębokość posadowienia kanalizacji sanitarnej obliczono metodą interpolacji wykorzystując podane rzędne studzienek i kanałów ks na mapie do celów projektowych.
3. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.
4. Na trasie projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie.

CIVPRO Usługi Projektowo Pomiarowe
mgr inż. Maciej Potrzebowski
80-707 Gdańsk , ul. J. Pastoriusza 12/14
maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525

Zadanie/Obiekt	**Rozbudowa drogi gminnej i powiatowej na odcinku Klebark Mały – DK 16**			
Adres	Woj.: warmińsko-mazurskie, Powiat: olsztyński, Gmina: Purda, Miejsc.: Klebark Mały			
Inwestor	Gmina Purda, Powiatowa Służba Drogowa			Stadium projektu P.W.
Nazwa Tomu	Projekt Wykonawczy			
Nazwa Teczki/opracowania	Kanalizacja Deszczowa i Usunięcie Kolizji Wod-Kan			Branża Sanitarna
Tytuł rysunku	PROFILE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH			
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	Data opracowania
Opracował	mgr inż. Agata MIKOŁAJCZYK			11/2017
Projektował	mgr inż. Rafał MALINOWSKI	POM/0244/PWOS/12		Rys nr : 3
Sprawdził	mgr inż. Tomasz MAKARSKI	POM/0243/PWOS/12		Skala 1:100/250