

1

TERAKOTA	2cm
SZLICHTA CEMENTOWA	3cm
STYROPIAN	10cm
PŁYTA ŻERAŃSKA	27cm
TYNK UNIWERSALNY	

2

TERAKOTA	2cm
SZLICHTA CEMENTOWA	3cm
STYROPIAN	10cm
PŁYTA ŻERAŃSKA	24cm
TYNK UNIWERSALNY	

3

BLACHODACHÓWKA	
ŁATY	5/5cm
KONTRŁATY	5/5cm
FOLIA WIATROSZCZELNA	1x
PEŁNE DESKOWANIE	2,5cm
PUSTKA POWIETRZNA	2,5cm
KROKWIE	10/20cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI	15+6cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	1x
2xPŁYTA GKF	2x1,25cm

4

BLACHODACHÓWKA	
ŁATY	5/5cm
KONTRŁATY	5/5cm
PEŁNE DESKOWANIE	2,5cm
KROKWIE	10/20cm

5

KLESZCZE	6/18cm
WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KLESZ.	15+6cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	1x
2xPŁYTA GKF	2x1,25cm

6

ISTNIEJĄCA POSADZKA

I

BLACHODACHÓWKA
ŁATY
KONTRŁATY
FOLIA WIATROSZCZELNA
PEŁNE DESKOWANIE
PUSTKA POWIETRZNA
KROKWIE
WEŁNA MINERALNA GR. 15+5 cm MIĘDZY KROKWIAMI
FOLIA PAROIZOLACYJNA
2xPŁYTA GKF

II

ISTNIEJĄCA ŚCIANA
STYROPIAN GR 7 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
2xPŁYTA GKF NA STELAŻU SYSTEMOWYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA

EOS Pracownia Projektowa Magdalena Rafalska
ul. Srebrna 5/29; 10-698 Olsztyn
tel 502 247 543; pracowniaeos@gmail.com

PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

GMINA PURDA, obręb KLEBARK WIELKI ; dz. nr 347/2

PRZEKRÓJ A-A

BRANŻA	FAZA	SKALA	DATA	NR RYS.
architektura	projekt budowlany	1:100	02.2018r.	A - 3

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Magdalena Rafalska	PODPIS
UPRAWNIENIA: 2/02/OL	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Agnieszka Rzeczkowska	PODPIS
UPRAWNIENIA: 7/WMOKK/2010	
OPRACOWAŁ: inż. Sebastian Bazydło	PODPIS