

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Korytarz			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - posadzka - 19,4 m2	m ³		
d.1	0212-01				
	analogia	19.4*0.15	m ³	2.910	
				RAZEM	2.910
2	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego	m ²		
d.1	0609-03	19.4	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0607-01	19.4	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
4	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m ²		
d.1	0609-03	19.4	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
5	KNR 2-02	Wylewka posadzkowa miksokretem gr 5 cm	m ²		
d.1	1102-02 + KNR 2-02 1102-03	19.4	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
6	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
d.1	0829-01	19.4	m ²	19.400	
	analogia			RAZEM	19.400
7	KNR 0-12	Posadzki z płytek terakota	m ²		
d.1	1118-04	19.4	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
8	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1120-01	22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-02	68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	19.4	m ²	19.400	
				RAZEM	19.400
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	49.3	m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów deskowania ścian - boazeria	m ²		
d.1	0429-04	68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
13	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.1	0803-02	68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10	32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
15	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych na technologie LED	kpl.		
d.1	0609-03	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		WC w korytarzu			
16	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.2	0235-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-02 d.2 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-02 d.2 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02 d.2 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-01 d.2 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - posadzka w WC - 1,1 m2	m³		
		0.7	m³	0.700	
				RAZEM	0.700
22	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe	m²		
		1.1	m²	1.100	
				RAZEM	1.100
23	KNR 4-01 d.2 0903-02	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-02 d.2 0103-03	Ściany działowe z cegieł pełnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej- drugie pomieszczenie (1.5+1.25)*3	m²		
			m²	8.250	
				RAZEM	8.250
26	KNR 3 d.2 0307-02	Przygotowanie otworu w murze z cegły na wstawienie ościeżnicy drzwiowej	m²		
		2	m²	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 2-02 d.2 1016-01 analiza indywidualna	Ościeżnice drzwiowe drewniane wykończone fabrycznie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m²		
		4	m²	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2-02 d.2 0803-02	Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m²		
		6.25*2	m²	12.500	
				RAZEM	12.500
30	KNR 4-01 d.2 0726-02	Uzupełnienie tynków w gładziach drzwiowych z przygotowaniem do malowania	m²		
		0.7	m²	0.700	
				RAZEM	0.700
31	KNR 19-01 d.2 1301-05	Zagruntowanie powierzchni tynków	m²		
		14	m²	14.000	
				RAZEM	14.000
32	KNR 2-02 d.2 0815-02	Gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach	m²		
		2.2	m²	2.200	
				RAZEM	2.200
33	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m²		
		2.2	m²	2.200	
				RAZEM	2.200
34	KNR 2-02 d.2 1102-02 + KNR 2-02 1102-03	Wylewka posadzkowa miksokretem gr 5 cm	m²		
		1.1	m²	1.100	
				RAZEM	1.100
35	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.1	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
36 d.2	KNR 2-02 0829-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod płytki	m ²		
		1.1	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
37 d.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek terakota	m ²		
		1.1	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
38 d.2	KNNR 8 0203-01 analogia	Montaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr.100 mm PCV w posadzce	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
39 d.2	KNNR 8 0208-05	Wykonanie podejścia odpływowego z PCW o śr.50 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.2	KNNR 8 0208-07	Wykonanie podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.2	KNR 2-15 0403-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku - demontaż i ponowny montaż w bruzdach - ukrycie instalacji co w bruzdach	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
42 d.2	analiza indywidualna	Montaż kpl instalacji zasilania wz i cwu	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
43 d.2	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.1	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100
44 d.2	KNNR 3 0303-01	Przebicie w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
45 d.2	KNNR 4 0213-05 analogia	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
46 d.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
47 d.2	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.2	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
49 d.2	KNNR 4 0130-03	Zawory przeletowe i zwrotne instalacji wodociągowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
50 d.2	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		1	prob.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.2	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach	m ²		
		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
52 d.2	KNR 2-02 0829-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod płytki - glazura	m ²		
		21	m ²	21.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.2	KNR 2-02 0829-06 analiza indywidualna	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		21	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
54 d.2	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
55 d.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
56 d.2	KNR 2-17 0101-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		5,4	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
57 d.2	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
58 d.2	wycena indywidualna	Wykonanie instalacji elektrycznej w WC	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
59 d.2	KNR-W 4-03 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych na technologie LED	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Kuchnia- jadalnia i pokój			
60 d.3	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
61 d.3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
62 d.3	KNR 4-01 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
63 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwdźwiękowe z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
64 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
65 d.3	KNR 2-02 1102-02 + KNR 2-02 1102-03	Wylewka posadzkowa miksokretem gr 5 cm	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
66 d.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek terakota	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
67 d.3	KNR 8 0203-01 analogia	Montaż rurociągu kanalizacyjnego kielichowego o śr.100 mm PCV w posadzce	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
68 d.3	KNR 8 0208-07	Wykonanie podejścia odpływowego z PCW o śr.110 mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.3	KNR 2-15 0403-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20-32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku - demontaż i ponowny montaż w brzdach - ukrycie instalacji co w brzdach	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
70	KNNR 3 d.3 0303-01	Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
71	KNNR 4 d.3 0213-05 analogia	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNNR 4 d.3 0230-02	zlewozmywaki z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNNR 4 d.3 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
74	KNNR 4 d.3 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
75	KNR 2-02 d.3 0829-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod płytki - glazura	m ²		
		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
76	KNR 2-02 d.3 0829-06 analiza indywidualna	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
77	KNR 2-02 d.3 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
78	KNR 2-02 d.3 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
79	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z wykonaniem jednowarstwowej gładzi	m ²		
		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
80	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
81	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		47.8	m ²	47.800	
				RAZEM	47.800
82	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		119	m ²	119.000	
				RAZEM	119.000
83	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		11.8	m	11.800	
				RAZEM	11.800
84	KNR 4-01 d.3 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
85	KNR 0-14 d.3 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwieszonym, metalowym	m ²		
		47.8	m ²	47.800	
				RAZEM	47.800
86	KNR 0-14 d.3 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym - do-datek za drugą warstwę	m ²		
		47.8	m ²	47.800	
				RAZEM	47.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
87	KNR 7 d.3 0209-02	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa ele- mentu 5 kg 0.088	t t	 0.088	
				RAZEM	0.088
88	KNR 2-17 d.3 0101-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % 3.8	m ² m ²	 3.800	
				RAZEM	3.800
89	KNR 2-17 d.3 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 2-17 d.3 0141-01	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1000 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 4-01 d.3 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
92	KNR 4-01 d.3 0332-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- wapiennej 5.6	m m	 5.600	
				RAZEM	5.600
93	KNR 4-01 d.3 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m ³ 2.15	m ³ m ³	 2.150	
				RAZEM	2.150
94	KNR-W 2-02 d.3 0803-02	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie na ścianach 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
95	KNR-W 4-03 d.3 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych na technologie LED 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
96	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 4.8	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
97	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych pokój- miejscowo 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
98	NNRNB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- pokój 164	m ² m ²	 164.000	
				RAZEM	164.000
99	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów - pokój 46.3	m ² m ²	 46.300	
				RAZEM	46.300
100	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pokój 117.7	m ² m ²	 117.700	
				RAZEM	117.700
101	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - pokój 11.8	m m	 11.800	
				RAZEM	11.800
102	KNR 4-01 d.3 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych - pokój 5.5	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
103	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - pokój 4.8	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
104	KNR-W 4-03 d.3 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych na technologie LED - pokój 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
4		Kanalizacja zewnętrzna i szambo			
105	KNR 1 d.4 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio- nowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
106	KNNR 4 d.4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
107	KNNR 4 d.4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
108	KNNR 4 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
109	KNNR 4 d.4 0222-02	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
110	KNNR 4 d.4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
111	KNNR 3 d.4 0303-01	Przebiegi w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		0.18	m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
112	KNNR 1 d.4 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
113	KNNR 1 d.4 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głęb. do 3,0 m w gr.kat. I-III	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
114	KNNR 4 d.4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		1.75	m ³	1.750	
				RAZEM	1.750
115	KNNR 4 d.4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
116	KNR 2-25 d.4 0301-02	Zbiorniki na ścieki płynne o poj. 10 m³	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		schody zewnętrzne			
117	KNR 4-01 d.5 0212-01 analogia	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych -schody - 1,1 m ²	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
118	KNNR 2 d.5 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m ²		
		2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
119	KNNR 2 d.5 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		0.9	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
120	KNR 2-02 d.5 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
121	KNR 2-02 d.5 1121-06	Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
122	KNR-W 4-03 d.5 0609-03	Wymiana opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych na technologii LED	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNR-W 2-02 d.5 1208-03	Pochwyt na wspornikach	m		
		2	m	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6		Remont dachu		RAZEM	2.000
124	KNR 4-01 d.6 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
125	KNR 4-01 d.6 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
126	KNR 4-01 d.6 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł	m ³		
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
127	KNR 2-02 d.6 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		2.2	m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
128	KNR 2-02 d.6 0524-01 analiza indywidualna	Rozebranie dachu z dachówką holenderkiej esówki z segregacją zużytych	m ²		
		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
129	KNR 4-01 d.6 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- leje, kose, obróbki kominów, pasy nadrynnowe i okapowe	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
130	KNR 4-04 d.6 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe	m		
		139	m	139.000	
				RAZEM	139.000
131	KNR 4-01 d.6 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
132	KNR 4-01 d.6 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie 1at ponad 24 cm	m ²		
		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
133	KNR 4-01 d.6 0430-07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami - 20 % - wymina krokwi uszkodzonych	m ²		
		392*0.2	m ²	78.400	
				RAZEM	78.400
134	KNR 4-01 d.6 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm 40 %	m		
		392*0.4	m	156.800	
				RAZEM	156.800
135	KNR 4-01 d.6 0627-05	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek elementów więźbyt metodą smarowania preparatami solowymi - deskowanie, łaty, jętki	m ²		
		392*1.25	m ²	490.000	
				RAZEM	490.000
136	KNR 2-02 d.6 0524-01	Pokrycie dachów dachówką holenderką esówką- dachówka z odzysku- założone 75 %	m ²		
		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
137	NNRNKB d.6 202 0411-05	Wykonanie łączenia pod dachówkę	m ²		
		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
138	NNRNKB d.6 202 0411-05	Deskowanie połaci dachowych - odtworzenie deskowania schodkowego	m ²		
		392	m ²	392.000	
				RAZEM	392.000
139	NNRNKB d.6 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy, pas podrynnowy, obróbki kominowe, zlewnie koszowe	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
140	NNRNKB d.6 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		45.8	m	45.800	
				RAZEM	45.800
141	NNRNKB d.6 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
		32	m	32.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
142	KNR-W 2-02 d.6 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 2	szt. szt.	 2.000	 32.000
				RAZEM	2.000
143	KNR-W 4-01 d.6 0423-03	Uzupełnienie wiazów kominarskich 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
144	KNR 4-01 d.6 0414-11	Montaż desek czołowych- wiatrownic, okapowych 185	m m	 185.000	 185.000
				RAZEM	185.000
145	KNR 4-03 d.6 0702-01 analiza indywidualna	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką- przegląd instalacji odgromienia 40	szt. szt.	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000