

Znak sprawy: ZP.271.9.2021

Purda, dnia 23 czerwca 2021 r.

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Część nr 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 1468N w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od km 0+000 do km 0+522 w miejscowości Marcinkowo, gmina Purda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Część nr 2: Budowa wiaty rowerowej.

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania:

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że dno rowu należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym nr 2, czyli od km 0+127 do km 0+365, tj. 238 metrów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzam, że dno rowu należy wykonać zgodnie z przekrojem normalnym nr 2 od km 0+127 do 0+365.

Pytanie 2.

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada wiedzę na temat powstania nowych sieci w pasie drogowym od momentu przekazania dokumentacji projektowej, poza studnią wskazaną w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada wiedzy na temat powstania nowych sieci w pasie drogowym od momentu przekazania dokumentacji projektowej, innych niż wskazana w opisie przedmiotu zamówienia studnia.

Pytanie 3.

Analizując przekroje normalne a w szczególności przekrój normalny nr 1, oraz zapisy dokumentacji mówiące o usunięciu karpin i uzupełnieniu ich nasypem budowlanym prosimy o potwierdzenie, że dla niniejszego zakresu inwestycji ilość nasypu wynosić będzie około 1800 m³.

Odpowiedź Zamawiającego:

Uwzględniając zapisy dokumentacji należy uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją inwestycji i nie wyklucza się iż zakres niezbędnych nasypów osiągnie wartość wskazaną przez Wykonawcę. Zgodnie z zapisami SWZ wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.

Znak sprawy: ZP.271.9.2021

Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac jest również zabezpieczenie sieci teletechnicznej, zgodnie z uzgodnieniem zawartym w dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres wchodzi również zabezpieczenie sieci teletechnicznej i wykonanie rur osłonowych zgodnie z rysunkiem „Plan sytuacyjny – rury osłonowe” oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Ośrodkiem Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową „OLMAN”.

Pytanie 5.

Prosimy o informację, na jakiej szerokości należy umocnić skarpy przy słupach oświetleniowych mierząc od osi słupa i czy należy je wykonać w tej samej technologii wskazanej w przekroju normalnym nr 3, oraz czy umocnienie należy wykonać do dna rowu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Umocnienie skarp przy słupach oświetleniowych należy wykonać na szerokości 0,4 m licząc od osi słupa z obu stron, do dna rowu oraz 0,4m od osi słupa w górę skarpy. Umocnienie należy wykonać w tej samej technologii wskazanej w przekroju normalnym nr 3 z dodatkowym obramowaniem obszaru wzmocnienia obrzeżem.