

Przedmiar robót

Budowa ul. Matejki w Skaryszewie odcinek dł. 250,72 mb CPV 45233000-9						
Lp.	podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczen.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji geod,	km	0,30	km	0,30
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą z odwiezieniem materiałów z roziórki do utylizacji 2*12	m	24,00	m	24,00
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bet.gr. 8 cm na chodnikach i zjazdach z odwiezieniem materiałów z roziórki do utylizacji 2*4*2+5*2	m2	26,00	m2	26,00
4	D-01.02.04	Rozebranie przepustów zjazdowych z rur stalowych i żelbetowych śr. 40 cm z odwiezieniem materiałów z rozbiórki do utylizacji 2*6	m	12,00	m	12,00
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 45-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużycy, pni i gałęzi na odległość do 20 km	szt.	1,00	m2	1,00
6	wycena własna	Rozbiórka ogrodzenia z siatki o wys. 1,50m , słupki zabetonowane w gruncie	mb	41,00	mb	41,00
		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8				
7	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - z bezpośrednim wbudowaniwm w nasyp wg tabeli objetosci robót ziemnych	m3	39,94	m3	39,94
8	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II - wykonanie koryta z transportem urobku na odl. Do 3 km wg tabeli objetosci robót ziemnych	m3	2 578,54	m3	2 578,54
9	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechaniczne z gruntu G1 (piasek) z pozyskaniem i transportem urobku samochodami wraz formowaniem i zagęszczeniem nasyou i zwilżaniem w miare potrzeb zagęszczanych warstw wodą - wymiana gruntu wg tabeli objetosci robót ziemnych	m3	2 267,41	m3	2 267,41
		ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0				
10	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego ulicznego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu B15 250,72*2-8+2*6+3+6+2*1+6,5+3*0,5*2	m	525,94	m	525,94
11	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce cementowo - piaskowej				
		jezdnia: 4+6	m	10,00		
		zjazdy: 3,5+2*0,9+4+2*1+2,5+2*1,2+4,5+2*0,7+1+2*0,8+9+2*1,05+1+2*1+5,7+2*1,15+5+2*1,25+5+2*1,3+1+2*1,3	m	65,50		
		razem:	m	75,50	m	75,50
12	D-08.05.05	Ułożenie ciekuprzyjezdniowego z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6cm typu HOLLAND na ławie betonowej, szer. ciekup 20 cm - na włączeniu ul. Szkolnej 4+6	m	10,00	m	10,00

		PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9				-
13	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów <u>jezdnia:</u> 229*5+21,72*6,5+2*0,75*3/2+4*3,5+2*3*2/2+2*(6*6-3,14*6*6/4) <u>zjazdy:</u> 3,5*0,9+4*1+2,5*1,2+4,5*0,7+1*0,8+9*1,05+1*1,1+5,7*1,15+5*1,25+5*1,3+1*1,3+8*1*1*2/2 Razem:	m2 m2 m2	1 323,91 53,26 1 377,17	m2 m2 m2	- - 1 377,17
14	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odcinającej jezdni i zjazdach - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm <u>jezdnia:</u> <u>zjazdy:</u> Razem:	m2 m2 m2	1 323,91 53,26 1 377,17	m2 m2 m2	- - 1 377,17
15	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-63,5mm) - warstwa dolna gr. 15 cm wykonana na jezdni j/w	m2	1 323,91	m2	1 323,91 -
16	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka sortowana 0-31,5mm)- warstwa górna gr. 8 cm wykonana na jezdni j/w	m2	1 323,91	m2	1 323,91
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 4523300-9				-
17	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej szarej typu BEHATON gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na jezdni j/w	m2	1 323,91	m2	1 323,91
18	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzór i kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na zjazdach wg poz j/w	m2	53,26	m2	53,26
		URZĄDZENIA BRD I OZNAKOWANIE Kod CPV 45233280-5				-
19	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych "średnich" z licem z folii I generacji - znaki typu A 900mm wg projektu organizacji ruchu	szt.	2,00	szt.	2,00 -
20	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych typu D bok 800mm z licem z folii I generacji wg projektu organizacji ruchu	szt.	5,00	szt.	5,00 -
21	D-07.02.01	Montaż znaków drogowych pionowych tablic typu T6 bok 600mm z licem z folii I generacji wg projektu organizacji ruchu	szt.	3,00	szt.	3,00 -
22	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur ocynkowanych śr. min. 1,5cala wraz z zabetonowaniem wg projektu organizacji ruchu	szt.	7,00	szt.	7,00 -
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8				-
23	KNR 2-1 0505-01	Reczne profilowanie i kształtowanie skarpo - poboczy w gr. kat. I-II wraz z zagęszczeniem - pobocze między krawężnikiem i ogrodzeniami str. prawa średnio 1,0 m, strona lewa średnio 0.8 m 250*1.0+250*0.8	m2	450,00	m2	450,00
24	D-05.03.23 (analogia)	Przełożenie - regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach i chodnikach 5*4+2*3*2	m2	32,00	m2	32,00
25	D-10.01.05	Regulacja wysokościowa studni (włazów) urządzeń rewizyjnych uzbrojenia podziemnego studnie telekomunikacyjne - 1 szt, kanalizacyjne - 2 szt.	szt.	3,00	szt.	3,00