

Przedmiar robót
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w m. Skaryszew

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa kanalizacji deszczowej					
1		Sieć kanalizacji deszczowej			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	D - 03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1.					
1		0.261	km	0.261	
				RAZEM	0.261
2	D - 03.02.01	Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT o śr. do 110 mm	m		
d.1.					
1		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
1.2		Roboty ziemne			
1.3		Roboty montażowe			
3	D - 03.02.01	Podłoża betonowe pod studzienki o śr. 1500 o grubości 10 cm	m ³		
d.1.					
3		$8 \cdot (3.14 \cdot 1.7 \cdot 1.7 / 4) \cdot 0.1$	m ³	1.815	
				RAZEM	1.815
4	D - 03.02.01	Podłoża betonowe pod studzienki o śr. 2000 grubości 10 cm	m ³		
d.1.					
3		$1 \cdot (3.14 \cdot 2.2 \cdot 2.2 / 4) \cdot 0.1$	m ³	0.380	
				RAZEM	0.380
5		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m	stud.		
d.1.					
3		8	stud.	8.000	
				RAZEM	8.000
6		Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 2000 mm w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m	stud.		
d.1.					
3		1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	D - 03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka 15cm + zasypka 30 cm nad wierzch rury	m ³		
d.1.					
3		62.36+124.74	m ³	187.100	
				RAZEM	187.100
8		Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. wewnętrznej (DN/ID) 800 mm	m		
d.1.					
3		249.1	m	249.100	
				RAZEM	249.100
9		Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewnętrznej (DN/OD) 630 mm	m		
d.1.					
3		12.3	m	12.300	
				RAZEM	12.300
10	D - 03.02.01	Budowle betonowe i żelbetowe o obj. do 1.0 m ³ - wylot kanału DN 800, element prefabrykowany wg KPED 02.16	szt		
d.1.					
3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 800 mm	odc. -1 prób.		
d.1.					
3		1	odc. -1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 630 mm	odc. -1 prób.		
d.1.					
3		1	odc. -1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przykanaliki			
2.1		Roboty przygotowawcze			

Przedmiar robót
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Matejki w m. Skaryszew

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2. 1	D - 03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0.153	km	0.153	
				RAZEM	0.153
2.2		Roboty ziemne			
2.3		Roboty montażowe			
14 d.2. 3	D - 03.02.01	Podłoża betonowe pod studzienki o grubości 10 cm	m ³		
		$7 \cdot (3.14 \cdot 0.6 \cdot 0.6 / 4) \cdot 0.1$	m ³	0.198	
				RAZEM	0.198
15 d.2. 3	D - 03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym klasy D400	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
16 d.2. 3	D - 03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		153.1	m	153.100	
				RAZEM	153.100
17 d.2. 3	D - 03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka 15cm + zasypka 30 cm nad wierzch rury	m ³		
		22.05+44.09	m ³	66.140	
				RAZEM	66.140