

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne				
1 d.1	KNNR 5 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M16x200	szt.	5		
2 d.1	KNNR 5 0902-05	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - śruba hakowa M20x200	szt.	2		
3 d.1	KNNR 5 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm ²	km.przew.	0.3		
4 d.1	KNNR 5 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć GXO-0,66/5	szt.	4		
5 d.1	KNNR 5 1005-01	Montaż rur osłonowych PCV BE-50 na słupie	m	7		
6 d.1	KNNR 5 1005-02	Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 10 kg - montaż skrzynki oświetlenia ulicznego SO wg proj.	szt.	1		
7 d.1	KNNR 5 0203-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 70 mm ² wciągane do rur - przewód AsXSn2x25mm ²	m	14.0		
8 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - YDY-450/750 3x1,5mm ² wciąganie w wysięgniki	kpl.przew.	6.0		
9 d.1	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych jednoramiennych WRN wg proj. o masie do 30 kg na słupie	szt.	6		
10 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa OUSb(c)-70	szt.	6		
11 d.1	KNNR 5 0906-02	Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych-skrzynka SV 19.2511	szt.	6.0		
12 d.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żył do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce-przewód YDY3x1,5mm ²	szt.żył	36.0		
13 d.1	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów o przekroju żyły do 25 mm ² pod zaciski lub bolce - przewód AsXSn2x25mm ²	szt.żył	4.0		
14 d.1	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów AsXSn2x25mm ² do linii ośw. napowietrznej	szt.żył	4.0		
15 d.1	KNNR 5 0605-01	Montaż uziomów poziomych FeZn 25x4 mm w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	80		
16 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III - pręt fi 16 dł.3m	m	12		
17 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3		
18 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
Razem dział: KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: