



Zamawiający :

Miasto i Gmina Skaryszew
ul. Słowackiego 6; 26 – 640 Skaryszew

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane :

PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ
I BLUSZCZOWEJ W SKARYSZEWIE

Działka nr :

4092; 4093; 4103/2; 1232/20

jednostka ewid:

142510_4 Skaryszew

obręb

0001 Skaryszew

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robót

Branża:

Drogowa

Numer egzemplarza:

1

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY UL. KWIATOWEJ I BLUSZCZOWEJ W SKARYSZEWIE

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi (250+94+13)/1000	km	0,36
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 1251+438	m2	1 689
3			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy (ul. Bluszczowa). 438	m2	438
—	—	D.04.02.01	<u>Warstwa odsączająca</u>	—	—
4			Warstwa odsączająca z pospółki, grubość 10cm (ul. Bluszczowa). (8,0+6,0)+75,15*4,5+68,6+2*94*0,09	m2	438
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
5			- warstwa podbudowy o gr. 8cm (ul. Kwiatowa) 55,0+(75,65-10,0+13,0)*4,5+49,07*4,5+70,0+(250,0-140,64)*4,5+(8,0+4,0)+2*263*0,09	m2	1 251
6			- warstwa podbudowy o gr. 10cm (ul. Bluszczowa) (8,0+6,0)+75,15*4,5+68,6+2*94*0,09	m2	438
—	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.08	<u>Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana</u>	—	—
7			- podwójnie powierzchniowe utrwalenie (55,0+(75,65-10,0+13,0)*4,5+49,07*4,5+70,0+(250,0-140,64)*4,5+(8,0+4,0))+((8,0+6,0)+75,15*4,5+68,6)	m2	1 625
—	—	D.05.03.27	<u>Nawierzchnia z destruktu asfaltowego</u>	—	—
8			- warstwa z destruktu grub. 6cm . Materiał pozyskuje Wykonawca. (55,0+(75,65-10,0+13,0)*4,5+49,07*4,5+70,0+(250,0-140,64)*4,5+(8,0+4,0))+((8,0+6,0)+75,15*4,5+68,6)	m2	1 625
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
9			- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*((250,0+94,0+13,0)*0,50)	m2	357
—	45233000-9	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.10.10	<u>Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego</u>	—	—
10			Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 2	szt.	2
11			- regulacja pionowa studzienek teletechnicznych 1	szt.	1
12			- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych 7	szt.	7