
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych i przebudowa wejść do budynku
Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew oraz przebudowa terenu utwardzonego i
chodników wokół budynku Urzędu
ADRES INWESTYCJI : Skaryszew ul. Słowackiego 6 , działka nr ew. 4108
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
ADRES INWESTORA : 26-640 Skaryszew ul. Słowackiego 6
BRANŻA : Budowlan i instalacyjna
DATA OPRACOWANIA : 06.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KODY CPV

45111200-0 Roboty ziemne
45233222-1 Drogi, chodniki
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45421125-6 Ślusarka drzewiowa
45330000-9 Instalacje sanitarne
45320000-6 Izolacje
45111220-6 Wywóz gruzu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2013

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	PRZEBUDOWA	TERENU UTWARDZONEGO			
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1.1	0801-01				
	SSTnr 8	13.80*11.25+11.40*7.00	m ²	235.05	
				RAZEM	235.05
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z bloczków betonowych	m ²		
d.1.1	0807-01				
	analogia				
	SST nr 8	545.00-235.05	m ²	309.95	
				RAZEM	309.95
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.1	0813-03				
	SST Nr 8	6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1.1	0812-03				
	SSTnr 8	6.00*0.20*0.20	m ³	0.24	
				RAZEM	0.24
5	KNR 2-31	Rozebranie nowych obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej przed korytowaniem - stniejącego chodnika do ponownego wbudowania	m		
d.1.1	0814-01				
	SST nr 8	12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.00
6	KNR 2-31	Rozebranie istniejących nowych obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (linia bramy wjazdowej) do ponownego wbudowania	m		
d.1.1	0814-02				
	SSTnr 8	6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR 2-31	Rozebranie części nowego chodnika z kostki betonowej przed korytowaniem terenu	m ²		
d.1.1	0815-01				
	analogia				
	SST nr 8	12.00*0.50+5.00*0.50	m ²	8.50	
				RAZEM	8.50
8	KNR 2-25	Bramy i furtki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²		
d.1.1	0312-03				
	SST nr 8	1.60*5.00	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
9	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie wraz z cokołami betonowymi	m ²		
d.1.1	0307-03				
	SSTnr 8	7.50*1.50	m ²	11.25	
				RAZEM	11.25
10	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - schody wejścia do budynku	m ³		
d.1.1	0212-02				
	SSTnr 8	2.00*1.20*0.50	m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
11	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - studzienki okien piwnicznych	m ²		
d.1.1	0348-05				
	SSTnr 8	3*1.50*0.40	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
12	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	0108-11 0108-12				
	SSTnr 8	552.5*0.12+10.00	m ³	76.30	
				RAZEM	76.30
1.2	Izolacja ścian fundamentowych				
13	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1.2	0104-01				
	SSTnr 1	35.00*1.20*1.00	m ³	42.00	
				RAZEM	42.00
14	KNR 4-01	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
d.1.2	0619-03				
	SSTnr 7	35.00*1.00	m ²	35.00	
				RAZEM	35.00
15	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.2	0725-06				
	SSTnr 7	35.00*1.30	m ²	45.50	
				RAZEM	45.50
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.2	0603-09				
	SSTnr 7	45.50	m ²	45.50	
				RAZEM	45.50

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.1.2	KNR 2-02 0603-10 SSTnr 7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 45.50	m ² m ²	 45.50	
				RAZEM	45.50
18 d.1.2	KNR 2-02 0609-10 SSTnr 7	Izolacje pionowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr 6cm pionowe na kleju 35.00	m ² m ²	 35.00	
				RAZEM	35.00
19 d.1.2	KNR 2-02 0607-02 analogia SSTnr 7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubelkowej 35.00	m ² m ²	 35.00	
				RAZEM	35.00
20 d.1.2	KNR 2-01 0320-01 SSTnr 1	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m - wymiana gruntu - piasek zagęszczony warstwami o wsp. ls=0,97 35.00*1.20*1.00	m ³ m ³	 42.00	
				RAZEM	42.00
21 d.1.2	KNR 4-01 0728-02 SST nr 7	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 35.00*0.20	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
22 d.1.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II 42.00	m ³ m ³	 42.00	
				RAZEM	42.00
1.3 Kanalizacja deszczowa					
23 d.1.3	KNR 2-01 0317-01 SSTnr 1	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m 29.00*1.00*1.00	m ³ m ³	 29.00	
				RAZEM	29.00
24 d.1.3	kalk. własna SST Nr1	Regulacja istniejących studzienek telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych i deszczowych poprzez skrócenie lub podbudowę kręgów, demontaż i poinowny montaż wiazów żeliwnych, dekli żeliwnych i żelbetowych . 13.00	szt szt	 13.00	
				RAZEM	13.00
25 d.1.3	KNR 2-01 0610-01 analogia SST nr 6	Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa 29.00*0.20*1.00	m ³ m ³	 5.80	
				RAZEM	5.80
26 d.1.3	KNR-W 2-18 0408-02 SST nr 6	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 29.00+4.00	m m	 33.00	
				RAZEM	33.00
27 d.1.3	KNR-W 2-01 0312-01 SSTnr 6	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II - wymiana gruntu -piasek zagęszczony warstwami 29.00*0.40*0.50	m ³ m ³	 5.80	
				RAZEM	5.80
28 d.1.3	KNR-W 4-01 0533-09 analogia SSTnr 6	Odcięcie rur spustowych w celu połączenia z rurami PCV fi 160 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
29 d.1.3	KNR-W 2-15 0211-08 kalk. własna SSTnr 6	Połączenie rur spustowych ocynkowanych z rurami pcv fi 160 4.00	podej. podej.	 4.00	
				RAZEM	4.00
30 d.1.3	KNR-W 2-15 0222-06 SSTnr 6	Czyszczaki z PVC o śr. 160 mm o połączeniach klejonych 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
31 d.1.3	KNR 4-01 0208-01 SSTnr 6	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 10 cm 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
32 d.1.3	KNR 4-01 0206-01 SSTnr 6	Zabetonowanie otworów w ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm 4.00	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.1.3	KNR 4-02 0236-04 SST nr 6	Przeczyszczenie rurociągu deszczowego poziomego o śr. 160 mm i o śr. 200mm 25.00	msc. msc.	 25.00	
				RAZEM	25.00
34 d.1.3	KNR 4-02 0237-01 SST nr 6	Przeczyszczenie studzienek deszczowych 10.00	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
35 d.1.3	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II 29.00	m³ m³	 29.00	
				RAZEM	29.00
1.4 Podbudowy i nawierzchnie					
1.4.1 Roboty ziemne					
36 d.1.4. 1	KNR 2-01 0121-02 SSTnr 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0.06	ha ha	 0.06	
				RAZEM	0.06
37 d.1.4. 1	KNR 2-31 0101-01 SST Nr 2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 552.50	m² m²	 552.50	
				RAZEM	552.50
38 d.1.4. 1	KNR 2-31 0101-02 SSTnr 2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4 552.5	m² m²	 552.50	
				RAZEM	552.50
39 d.1.4. 1	KNR 2-31 0103-04 analogia SST nr 2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 552.5	m² m²	 552.50	
				RAZEM	552.50
1.4.2 Krawężniki					
40 d.1.4. 2	KNR 2-31 0403-03 + KNR 2-31 0401-04 SSTnr 3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm na ławie betonowej z oporem z betonu B15- Rowki pod krawężniki cm w gruncie kat.III-IV 29.00+5.00	m m	 34.00	
				RAZEM	34.00
41 d.1.4. 2	KNR 2-31 0402-04 SSTnr 3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 34.00*0.25*0.20	m³ m³	 1.70	
				RAZEM	1.70
1.4.3 Podbudowa					
42 d.1.4. 3	KNR 2-31 0105-03 SST nr 2	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 552.50	m² m²	 552.50	
				RAZEM	552.50
43 d.1.4. 3	KNR 2-31 0105-04 SSTnr 2	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12 552.50	m² m²	 552.50	
				RAZEM	552.50
44 d.1.4. 3	KNR 2-31 0114-05 SSTnr 2	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 stabilizowana mechanicznie - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 552.50	m² m²	 552.50	
				RAZEM	552.50
45 d.1.4. 3	KNR 2-31 0114-07 analogia SSTnr 2	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 552.50	m² m²	 552.50	
				RAZEM	552.50
46 d.1.4. 3	KNR 4-01 0108-05 0108-08 SST nr 8	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II 552.50*0.20	m³ m³	 110.50	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	110.50
1.4.4	Nawierzchnia				
47	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej (kolorowa- pasy oddzielające miejsca parkin- gowe) grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.4.	0511-03				
4	SSTnr 3	552.50	m ²	552.50	
				RAZEM	552.50
48	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obrzeża z odzysku	m		
d.1.4.	0407-05				
4	SSTnr 3	6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.00
49	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej - obrzeża z odzysku	m		
d.1.4.	0407-02				
4	SSYT nr 3	12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.00
50	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m ²		
d.1.4.	0511-02				
4	SSTnr 3	8.50	m ²	8.50	
				RAZEM	8.50
51	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - - Wykonanie schodów zewnętrznych z kostki brukowej kolorowej żółtej wraz z obrzeżami kolor czerwony- wg projektu	kpl		
d.1.4.	0511-02				
4	SSTnr 3	1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
52		Dostawa i montaż wycieraczki stalowej systemowej o wymiarach 80x60cm	szt		
d.1.4.	kalk. własna				
4	SST nr 3	1.00	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
53	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - scianki studzienek okien piw- nicznych	m ³		
d.1.4.	0101-06				
4	SSTnr 3	3*(1.60*0.12*0.60)	m ³	0.35	
				RAZEM	0.35
54	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - studzienki okien piwnicznych	m ³		
d.1.4.	1101-01				
4	SSTnr 3	(1.20*0.50*0.15)*3	m ³	0.27	
				RAZEM	0.27
1.4.5	Ogrodzenie, brama , furtka				
55	KNR 2-02	Wykonanie ogrodzenia - system panelowy wys. 1,52 , dł. 2,50m ocynk. z podmurówką systemo- wą (pustak+deska prefabrykowana)	m		
d.1.4.	1804-11				
5	analogia				
	SSTnr 4	7.50	m	7.50	
				RAZEM	7.50
56		Dostawa i kompletny montaż bramy przesuwnej samonośnej wraz z przeciwwagą w systemie panelowym o szer. 5,00 oraz 1szt. furtki w systemie panelowym szer. 1,20m - wysokość 1, 70m	kpl		
d.1.4.	kalk. własna				
5	SST nr 4	1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4.6	Wymiana drzwi zewnętrznych				
57	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.4.	0354-04				
6	SSTnr 5	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
58	KNR 0-19	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych, wypełnionych niepalnym izolatorem ter- miczno-akustycznym, obudronnie pokryte blachą stalową min. 1,5mm, Parametry wg specyfika- cji technicznej	m ²		
d.1.4.	1024-06				
6	SST nr 5	2.06*0.90	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
59	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na oście- żach szerokości do 25 cm	m		
d.1.4.	0708-02				
6	SSTnr 5	(2.06*2+0.90)*0.40	m	2.01	
				RAZEM	2.01

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60 d.1.4. 6	KNR 4-01 1204-03 SST nr 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 2.01*0.40	m ² m ²	 0.80	
				RAZEM	0.80
2 POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW					
2.1 Roboty rozbiórkowe					
61 d.2.1	KNR 2-31 0814-02 SST nr 8	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - z należytą starannością w celu przekazania obrzeży Inwestorowi i przewiezienie we wskazane miejsce 1.60+14.60+14.00+3.70+2.00+9.70+10.00*2+15.80	m m	 81.40	
				RAZEM	81.40
62 d.2.1	KNR 2-31 0815-01 analogia SST nr 8	Rozebranie chodnika z kostki betonowej z należytą starannością - kostkę należy przewieźć we wskazane miejsce przez Inwestora 210.00	m ² m ²	 210.00	
				RAZEM	210.00
63 d.2.1	kalk. własna SSTnr 3	Regulacja istniejących studzienek telekomunikacyjnych poprzez skrócenie lub podbudowę kręgow, demontaż i ponowny montaż deklin żelbetowych . 3.00	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
64 d.2.1	KNR 2-31 0818-08 analogia SST nr 8	Demontaż i ponowny montaż kosza na śmieci na słupku stalowym wraz z obetonowaniem w gruncie 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
65 d.2.1	KNR 4-01 0212-02 SST nr8	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- schody zewnętrzne głównego wejścia 4.70*0.60*1.00	m ³ m ³	 2.82	
				RAZEM	2.82
66 d.2.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 SST nr 9	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km 2.82+210.00*0.06+81.40*0.8*0.30	m ³ m ³	 34.96	
				RAZEM	34.96
2.2 Izolacja ścian fundamentowych					
67 d.2.2	KNR 4-01 0104-01 SST nr 1	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II 23.50*1.20*1.00	m ³ m ³	 28.20	
				RAZEM	28.20
68 d.2.2	KNR 4-01 0619-03 SST nr 7	Odrzyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 23.50*1.00	m ² m ²	 23.50	
				RAZEM	23.50
69 d.2.2	KNR 4-01 0725-06 SSTnr 7	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu) 23.50*1.30	m ² m ²	 30.55	
				RAZEM	30.55
70 d.2.2	KNR 2-02 0603-09 SSTnr 7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 30.55	m ² m ²	 30.55	
				RAZEM	30.55
71 d.2.2	KNR 2-02 0603-10 SST nr 7	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 30.55	m ² m ²	 30.55	
				RAZEM	30.55
72 d.2.2	KNR 2-02 0609-10 SSTnr 7	Izolacje pionowe z płyt styropianowych EPS 100 gr 6cm pionowe na kleju 23.50	m ² m ²	 23.50	
				RAZEM	23.50
73 d.2.2	KNR 2-02 0607-02 analogia SSTnr 7	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubelkowej 23.50	m ² m ²	 23.50	
				RAZEM	23.50
74 d.2.2	KNR 2-01 0320-01 SSTnr 1	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m - wymiana gruntu - piasek zagęszczony warstwami o wsp. Is=0,97 23.50*1.20*1.00	m ³ m ³	 28.20	
				RAZEM	28.20
2.3 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych i schody zewnętrzne głównego wejścia					
75 d.2.3	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³		

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	SST nr 1	(5.64*2+1.50)*0.30*1.00	m ³	3.83	
				RAZEM	3.83
76 d.2.3	KNR 2-02 0201-01 SST nr 9	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu (5.64*2+1.50)*0.30*1.00	m ³ m ³	 3.83	
				RAZEM	3.83
77 d.2.3	KNR-W 2-02 0101-06 SST nr 9	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej (5.64+1.50)*0.25*0.50	m ³ m ³	 0.89	
				RAZEM	0.89
78 d.2.3	KNR 2-02 1101-07 SSTnr 9	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym-piasek 1.20*5.64*0.40	m ³ m ³	 2.71	
				RAZEM	2.71
79 d.2.3	KNR 2-31 0105-05 analogia SSTnr 2SST nr 9	Podbudowa cem-piask. 2,5MPa zagęszczona gr 4cm 1.20*5.64	m ² m ²	 6.77	
				RAZEM	6.77
80 d.2.3	KNR 2-31 0511-02 SST nr 9	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm kolorowej żółtej na podsypce cementowo-piaskowej 1.2*5.64	m ² m ²	 6.77	
				RAZEM	6.77
81 d.2.3	KNR 0-23 2612-06 SST nr 9	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 5.64*0.60*2	m ² m ²	 6.77	
				RAZEM	6.77
82 d.2.3	KNR 0-23 2611-02 SST nr 9	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 6.77	m ² m ²	 6.77	
				RAZEM	6.77
83 d.2.3	KNR 2 1004-01 SST nr 9	Żywiczne mozaikowe tynki dekoracyjne nakładane ręczne - o gotowej konsystencji odpornej na wpływy atm., gr. 2,0 mm 5.64*0.60*2	m ² m ²	 6.77	
				RAZEM	6.77
84 d.2.3	KNR 2-02 1209-01 SST nr 9	Balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytyami stalowymi - wg rysunku 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
85 d.2.3	KNR 2-31 0511-02 SST nr 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - - Wykonanie schodów zewnętrznych z kostki brukowej kolorowej - żółtej wraz z obrzeżami -kolor czerwony - wg projektu 1.00	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
86 d.2.3	kalk. własna SSTnr 3	Dostawa i montaż wycieraczki stalowej systemowej o wymiarach 80x60cm 1.00	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
87 d.2.3	KNR 3 0607-03	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - wejście główne (4.70+2.00)*3.50*1.20	m ² m ²	 28.14	
				RAZEM	28.14
88 d.2.3	KNR-W 4-01 0109-18 SST nr 9	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji i innych materiałów z rozbiórki na odległość 1 km 1.68+2.00	m ³ m ³	 3.68	
				RAZEM	3.68
89 d.2.3	KNR-W 4-01 0109-20 SST nr 9	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 9 3.68	m ³ m ³	 3.68	
				RAZEM	3.68
2.4 CIĄGI PIESZE					
2.4.1 Obrzeża					
90 d.2.4.	KNR 2-31 0407-03 + KNR 1 2-31 0401-04 SSTnr 3	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B7,5 wraz z wykonaniem koryta Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 3.58+4.56+10.00+8.52+14.00+11.30+14.57+3.71+1.96+9.68+7.09+2.23+2.19+5.92	m m	 99.31	
				RAZEM	99.31
2.4.2 Podbudowa					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91 d.2.4. 2	KNR 2-31 0101-01 SST nr 2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 220.00	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
92 d.2.4. 2	KNR 2-31 0109-03 SSTnr 2	Podbudowa o Rm=1,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 220.0	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
2.4.3 Nawierzchnia					
93 d.2.4. 3	KNR 2-31 0511-02 SSTnr 3	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 220.00	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00