



Zamawiający :

Miasto i Gmina Skaryszew
ul. Słowackiego 6; 26 – 640 Skaryszew

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane :

PRZEBUDOWA DROGI W EDWARDOWIE

Działka nr :

64; 24; 488

jednostka ewid:

142510_5 Skaryszew - wieś

obręb

Edwardów

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robót

Branża:

Drogowa

Numer egzemplarza:

2

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI W EDWARDOWIE

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi (995+475)/1000	km	1,47
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 4179,0+(475,0*4,0)	m2	6 079
—	—	D.04.04.01.	<u>Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
3			- warstwa podbudowy o gr. 10 cm 995,0*(4,0+2*(0,05+0,05))	m2	4 179
—	—	D.04.08.03.	<u>Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie</u>	—	—
4			- wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym o grubości warstwy do 10cm (475,0*4,0)*0,10	m3	190
—	45233100-0	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.02.01.	<u>Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
5			- warstwa z kruszywa łamanego gr. 10cm 995,0*4,0	m2	3 980
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
6			- opaska z mieszanki kruszywa naturalnego, grubość warstwy 10cm (995,0*0,25)*2	m2	498
—	—	D.06.04.01	<u>Rowy i przepusty drogowe</u>	—	—
7			- podczyszczenie rowów z namulów z profilowaniem dna i skarp 2*995,0+475,0	m	2 465