



Zamawiający :

**Miasto i Gmina Skaryszew
ul. Słowackiego 6; 26 – 640 Skaryszew**

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane :

**PRZEBUDOWA UL. GAJOWEJ
W M. MAKÓW**

Działka nr :

150

jednostka ewid:

142510_5 Skaryszew - wieś

obręb

Maków

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robót

Branża:

Drogowa

Numer egzemplarza:

1

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY UL. GAJOWEJ W M. MAKÓW

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 995/1000	km	1,00
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 4099	m2	4 099
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
3			- warstwa podbudowy o gr. 8 cm 995,0*(4,0+2*0,06)	m2	4 099
—	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.08	<u>Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana</u>	—	—
4			- podwójne powierzchniowe utrwalanie 995,0*4,0	m2	3 980
—	—	D.05.03.27	<u>Nawierzchnia z destruktu asfaltowego</u>	—	—
5			- warstwa z destruktu grub. 4cm (materiał pozyskuje Wykonawca) 995,0*4,0	m2	3 980
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
6			- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*(995,0*0,50)	m2	995