

Biuro Projektowo - Usługowe

droGaN



Biuro Projektowo – Usługowe „DROGAN”

Grzegorz Nachyła

ul. Szczecińska 78/1 26-600 Radom

www.drogan.radom.pl

tel: 508-348-065

fax: 48 383 66 89

e-mail: drogan@interia.eu

Zamawiający :

Miasto i Gmina Skaryszew
ul. Słowackiego 6; 26 – 640 Skaryszew

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane :

PRZEBUDOWA DROGI
ODECHÓW - PODGRABINA

Działka nr :

10; 4

jednostka ewid:

142510_5 Skaryszew - wieś

obręb

Odechów

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robót

Branża:

Drogowa

Numer egzemplarza:

2

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

Lipiec 2013r

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI ODECHÓW - PODGRABINA

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi (495+370)/1000	km	0,87
—	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 3329	m2	3 329
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
3			- warstwa podbudowy o gr. 8 cm (337,20*(4,0+2*0,06)+(495-347,20)*(3,5+2*0,06)+0,5*((3,5+2*0,06)+(4,0+2*0,06))*10)+(61,0*(3,0+2*0,06)+0,5*((3,0+2*0,06)+(4,0+2*0,06))*10+(181,0-71,0)*(4,0+2*0,06)+0,5*((4,0+2*0,06)+(3,5+2*0,06))*10+(370,0-191,0)*(3,5+2*0,06))	m2	3 329
—	45233000-9	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.08	<u>Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana</u>	—	—
4			- podwójne powierzchniowe utrwalanie (337,20*4,0+(495-347,20)*3,5+0,5*(3,5+4,0)*10)+(61,0*3,0+0,5*(3,0+4,0)*10+(181,0-71,0)*4,0+0,5*(4,0+3,5)*10+(370,0-191,0)*3,5)	m2	3 226
—	—	D.05.03.27	<u>Nawierzchnia z destruktu asfaltowego</u>	—	—
5			- warstwa z destruktu grub. 4cm (materiał pozyskuje Wykonawca) (337,20*4,0+(495-347,20)*3,5+0,5*(3,5+4,0)*10)+(61,0*3,0+0,5*(3,0+4,0)*10+(181,0-71,0)*4,0+0,5*(4,0+3,5)*10+(370,0-191,0)*3,5)	m2	3 226
—	45233000-9	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
6			- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*((495+370)*0,25)	m2	433