

**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ZAMKNIĘCIA I REKULTYWACJI
MIEJSKO-GMINNEGO SKŁADOWISKA
ODPADÓW KOMUNALNYCH W
SKARYSZEWIE
powiat radomski, woj. mazowieckie**

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR OFERTA

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Skaryszew						
1		Roboty ziemne - ukształtowanie czaszy składowiska				
1.1	KNR2-01 012.1-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ukształtowanie składowiska odpadów	ha	1.4		
1.2	KNR2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami istniejących odpadów z umieszczeniem i wyrównaniem obniżeń na wierzchowinie , na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 74 kW(100 KM)	m3	460		
1.3	KNR2-01 0229-06	Przemieszczenie spycharkami, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w przedziale 10-30 m, spycharka 74 kW (100 KM)	m3	460		
1.4	KNR2-01 0229-09	Przemieszczenie spycharkami, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w przedziale 30-60 m, spycharka 74 kW (100 KM)	m3	460		
1.5	KNR 2-01 0229-12	Przemieszczenie spycharkami odpadów - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m do 90 m	m3	460		
1.6	KNR 2-01 0237-08	Zagęszczanie odpadów, walec samojezdny wibracyjny, grunt kategorii IV	m3	460		
1.7	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i wstępne zagęszczenie spycharkami, wypełnienie odpadami lub ziemią wierzchowiny od przekroju III -III do VII - VII	m3	2600		
1.8	KNR 2-01 02.35-02	Formowanie i wstępne zagęszczenie spycharkami, zamknięcie kwatery od strony zachodniej i południowej - wypełnienie ziemią lub odpadami	m3	2400		
1.9	KNR 2.-01 0237-08	Zagęszczanie odpadów, walec samojezdny wibracyjny, grunt kategorii IV	m3	4500		
1.10	KNR 2-01 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami 74kW (100KM), wierzchowiny	m2	13900		
1.11	KNR 2-01 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami 74kW (100KM), skarp	1712	1650		
Razem dział: Roboty ziemne - ukształtowanie czaszy składowiska						
2		Warstwa rekultywacyjna i odgazowanie				
2.1	KNRW 2- 18 0109-13	Montaż kolumny z rury PEHD Fi 450/23.7 - analogia	m	28		
2.2	KNR 2-01 0610-07	Wykonanie obsypki kolumny z gotowego kruszywa - tłuczeń - analogia	m3	2.20		
2.3	KNR 2-28 0706-01 analogia	Biofiltr - kosz stalowy z siatką z tworzywa wypełniony torfem	kpi	4		
2.4	KNR 2-28 0706-01	Głowica studni stożek betonowy z pokrywą betonową- analogia	kpi	4		
2.5	KNZ 1 0101-01	Wykonanie tablicy informacyjno-ostrzegawczej, montaż tablicy na słupkach z rur stalowych Fi 51,4 1=1.35m (wykonanie warsztatowe)	kpi	4		
2.6	KNR 2-31 0702-01	Montaż - osadzenie słupka z tablicą informacyjno-ostrzegawczą w fundamencie z betonu B-7.5 0.2x0.2x0.2	szt	4		
2.7	wycena indywidualna	Grunt inertny na warstwę wyrównawczą wraz z transportem	m3	3110		

2.8	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i wstępne zagęszczenie warstwy wyrównawczej grubości 20 cm spycharkami, grunt III, spycharka 74 kW (100 KM) - wierzchowina	m3	2780		
2.9	KNR 2-01 0237-06	Zagęszczanie warstwy wyrównawczej walec samojezdny statyczny ogumiony - wierzchowina	m3	2780		
2.10	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i wstępne zagęszczenie warstwy wyrównawczej grubości 20 cm spycharkami, grunt III, spycharka 74 kW (100 KM) - skarpy	m3	330		
2.11	KNR 2-01 0237-06	Zagęszczanie warstwy wyrównawczej walec samojezdny statyczny ogumiony - skarpy	m3	330		
2.12	KNR 2-01 0224-04	Wykopy rowu gł. 0.6-0.8 m dla zakotwienia bentomaty wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 na odkład, grunt kategorii III	m3	260		
2.13	KNR 2-01 0517-05	Zasypanie rowu kotwiącego bentomate	m3	260		
2.14	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii III	m3	260		
2.15	KNR 2-02 0605-11	Ułożenie bentomaty BENTOMAT-ST o gramaturze min. 3,3kg/m2 na wierzchowinie - analogia	m2	13900		
2.16	KNR 2-02 0605-11	Ułożenie bentomaty BENTOMAT-ST o gramaturze min. 3,3kg/m2 na skarpach - analogia	m2	1650		
2.17	wycena indywidualna	Zakup i dowóz grunt na warstwę glebotwórczą	m3	7775		
2.18	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami warstwy glebotwórczej grubości 50 cm, spycharka 74 kW (100 KM) na wierzchowinie - analogia.	m3	6950		
2.19	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie warstwy , walec samojezdny statyczny, grunt sypki kategorii I-III	m3	6950		
2.20	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami warstwy glebotwórczej grubości 50 cm, spycharka 74 kW (100 KM) na skarpach - analogia.	m3	825		
2.21	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie warstwy , walec samojezdny statyczny, grunt sypki kategorii I-III	m3	825		
2.22	KNR 2-01 0510-03	Obsianie mieszanką traw	m2	15600		
Razem dział: Warstwa rekultywacyjna i odgazowanie						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

SPIS DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty ziemne - uksztalowanie czaszy składowiska						
2	Warstwa rekultywacyjna i odgazowanie						
	RAZEM						