

**DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
ZAMKNIĘCIA I REKULTYWACJI
MIEJSKO-GMINNEGO SKŁADOWISKA
ODPADÓW KOMUNALNYCH W
SKARYSZEWIE**
powiat radomski, woj. mazowieckie

PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Skaryszew					
1	Roboty ziemne - ukształtowanie czaszy składowiska				
1.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ukształtowanie składowiska odpadów	ha		
		1.4	ha	1.40	
				RAZEM	1.40
1.2	KNR 2-01 0229-03	Przemieszczenie spycharkami istniejących odpadów, na odległość do 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 74 kW(100 KM)	m3		
		460	m3	460.000	
				RAZEM	460.000
1.3	KNR 2-01 0229-06	Przemieszczenie spycharkami, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w przedziale 10-30 m, spycharka 74 kW (100 KM)	m3		
		460	m3	460.000	
				RAZEM	460.000
1.4	KNR 2-01 0229-09	Przemieszczenie spycharkami, nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10 m w przedziale 30-60 m, spycharka 74 kW (100 KM)	m3		
		460	m3	460.000	
				RAZEM	460.000
1.5	KNR 2-01 0229-12	Przemieszczenie spycharkami odpadów - dodatek za każde rozpoczęte 10 m ponad 60 m do 90 m	m3		
		460	m3	460.00	
				RAZEM	460.00
1.6	KNR 2-01 0237-08	Zagęszczanie odpadów, walec samojezdny wibracyjny, grunt kategorii IV	m3		
		460	m3	460.000	
				RAZEM	460.000
1.7	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i wstępne zagęszczenie spycharkami, wypełnienie odpadami lub ziemią wierzchowiny od przekroju III – III do VII-VII	m3		
		2600	m3	2600.00	
				RAZEM	2600.00
1.8	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i wstępne zagęszczenie spycharkami, zamknięcie kwatery od strony zachodniej i południowej - wypełnienie ziemią lub odpadami	m3		
		2400	m3	2400.00	
				RAZEM	2400.00
1.9	KNR 2-01 0237-08	Zagęszczanie odpadów, walec samojezdny wibracyjny, grunt kategorii IV	m3		
		4500	m3	4500.000	
				RAZEM	4500.000
1.10	KNR 2-01 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami 74kW (100KM), wierzchowiny	m2		
		13900	m2	13900.000	
				RAZEM	13900.000
1.11	KNR 2-01 0233-05	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami 74kW (100KM), skarp	m2		
		1650	m2	1650.000	
				RAZEM	1650.000
2	Warstwa rekultywacyjna i odgazowanie				
2.1	KNRW2-18 0109-13	Montaż kolumny z rury PEHD Fi 450/23.7 - analogia	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
2.2	KNR 2-01 0610-07	Wykonanie obsypki kolumny z gotowego kruszywa - tłuczeń - analogia	m3		
		2.20	m3	2.200	
				RAZEM	2.200

2.3	KNR 2-28 0706-01 analogia	Biofiltr - kosz stalowy z siatką z tworzywa wypełniony torfem	kpi		
		4	kpi	4.000	
				RAZEM	4.000
2.4	KNR 2-28 0706-01	Głowica studni stożek betonowy z pokrywą betonową- analogia	kpi		
		4	kpi	4.000	
				RAZEM	4.000
2.5	KNZ 1 0101- 01	Wykonanie tablicy informacyjno-ostrzegawczej, montaż tablicy na słupkach z rur stalowych Fi 51,4 1=1.35m (wykonanie warsztatowe)	kpi		
		4	kpi	4.000	
				RAZEM	4.000
2.6	KNR 2-31 0702-01	Montaż - osadzenie słupka z tablicą informacyjno- ostrzegawczą w fundamencie z betonu B-7.5 0.2x0.2x0.2	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2.7	KNZ 1 0101- 01	Grunt inertyny na warstwę wyrównawczą wraz z transportem	m3		
		3110	m3	3110.000	
				RAZEM	3110.000
2.8	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i wstępne zagęszczenie warstwy wyrównawczej spycharkami, grunt inertyny III, spycharka 74 kW (100 KM) - wierzchowina	m3		
		2780	m3	2780.000	
				RAZEM	2780.000
2.9	KNR 2-01 0237-06	Zagęszczanie warstwy wyrównawczej walec samojezdny statyczny ogumiony - wierzchowina	m3		
		2780	m3	2780.000	
				RAZEM	2780.000
2.1 0	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i wstępne zagęszczenie warstwy wyrównawczej spycharkami, grunt inertyny III, spycharka 74 kW (100 KM)- skarpy	m3		
		330	m3	330.000	
				RAZEM	330.000
2.1 1	KNR 2-01 0237-06	Zagęszczanie warstwy wyrównawczej walec samojezdny statyczny ogumiony - skarpy	m3		
		330	m3	330.000	
				RAZEM	330.000
2.1 2	KNR 2-01 0224-04	Wykopy rowu gł. 0.6-0.8 m dla zakotwienia bentomaty wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 na odkład, grunt kategorii III	m3		
		260	m3	260.000	
				RAZEM	260.000
2.1 3	KNR 2-01 0517-05	Zasypanie rowu kotwiącego bentomate	m3		
		260	m3	260.000	
				RAZEM	260.000
2.1 4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii III	m3		
		260	m3	260.000	
				RAZEM	260.000
2.1 5	KNR 2-02 0605-11	Ułożenie bentomaty BENTOMAT-ST o gramaturze min. 3kg/m2 na wierzchowinie - analogia	m2		
		13900	m2	13900.000	
				RAZEM	13900.000
2.1 6	KNR 2-02 0605-11	Ułożenie bentomaty BENTOMAT-ST o gramaturze min. 3kg/m2 na skarpach - analogia	m2		
		1650	m2	1650.000	
				RAZEM	1650.000
2.1 7	KNZ 1 0101- 01	Zakup i dowóz grunt na warstwę glebotwórczą	m3		
		7775	m3	7775.000	
				RAZEM	7775.000

2.18	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami warstwy glebotwórczej grubości 50 cm, spycharka 74 kW (100 KM) na wierzchowinie - analogia.	m3		
		6950	m3	6950.000	
				RAZEM	6950.000
2.19	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie warstwy , walec samojezdny statyczny, grunt sypki kategorii I-III	m3		
		6950	m3	6950.000	
				RAZEM	6950.000
2.20	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie spycharkami warstwy glebotwórczej grubości 50 cm, spycharka 74 kW (100 KM) na skarpach - analogia.	m3		
		825	m3	825.000	
				RAZEM	825.000
2.21	KNR 2-01 0237-03	Zagęszczanie warstwy , walec samojezdny statyczny, grunt sypki kategorii I-III	m3		
		825	m3	825.000	
				RAZEM	825.000
2.22	KNR 2-01 0510-03	Obsianie mieszanką traw	m2		
		15600	m2	15600.000	
				RAZEM	15600.000