

KOSZTORYS OFERTOWY

TYTUŁ PROJEKTU:

Projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia ul. Młynarskiej
w m. Skaryszew (zasilanie ze st. transf. "Skaryszew Ośrodek Zdrowia")

ADRES:

m. Skaryszew ul. Młynarska

INWESTOR:

Miasto i Gmina Skaryszew
26-640 Skaryszew ul. Słowackiego 6

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

KOD CPV: 31320000-2 Kable energetyczne
KOD CPV: 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa oświetlenia ul. Młynarskiej w m. Skaryszew						
1		KOD CPV: 31320000-2 - Kable energetyczne				
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (385mx0,4mx0,8m)	m ³	123.2		
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m (uwzględniono dwie warstwy)	m	385		
3 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (385mx0,4mx0,6m)	m ³	92.4		
4 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 110 mm - rura osłonowa AROT HDPE typu DVK 110	m	140		
5 d.1	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	6		
6 d.1	KNNR 5 0723-02	Przewierthy mechaniczne dla rury o śr.110 mm typu SRS pod obiektami	m	8		
7 d.1	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKY 4x35mm ²	m	237		
8 d.1	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach oraz słupach - kabel YAKY 4x35mm ²	m	202		
9 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	18		
10 d.1	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych - bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm	m	60		
11 d.1	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	12		
12 d.1	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2		
13 d.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
14 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N. - kabel 4-żyłowy	odc.	9		
15 d.1	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	385		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		KOD CPV: 31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne				
16 d.2	KNNR 5 1001-04	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg - słupy żelbetowe EOC-9/2,5	szt.	9		
17 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - wysięgnik 1-ramienny, ocynkowany typu WRN-I/100/11/60 (l=1,0m, h=1,5m, fi 48, 15st)	szt.	9		
18 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa sodowa o mocy 100W (II klasa ochrony)	szt.	9		
19 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - przewód YDY 3x2,5mm ²	kpl.przew.	9		
20 d.2	KNNR 5 0407-04	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego R 303 6A/gG w obudowie S4 przystosowanej do plombowania w szafie ośw. SO	kpl.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: