

Skaryszew, dnia 21 lipca 2015 r.

Gmina Skaryszew
ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

Zapytanie i wyjaśnienie do SIWZ na stronę internetową: www.bip.skaryszew.pl

Dotyczy:

- udzielenia odpowiedzi na zapytanie jednego z Wykonawców otrzymane przez Zamawiającego w dniu 17.07.2015 r. dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania: „Remont z przebudowa i termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach.” następującej treści:

1. W przedmiarze w poz. 53 ujęto wykonanie warstwy pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 10 mm. Ponieważ wykonanie warstwy ze zwykłej zaprawy jest niemożliwe prosimy o zmianę w przedmiarze na wylewkę samopoziomującą.

ODPOWIEDŹ: Pozycja 53 dotyczy wyrównania lokalnych nierówności pod styropian zaprawą cementową o średniej grubości do 10 mm.

2. W przedmiarze robót budowlanych brak jest nakładów na montaż:

- denek rynnowych
- wpustów rynnowych
- łączników rynnowych
- kolanek rur spustowych

ODPOWIEDŹ: Pozycje 253 i 254 kosztorysu obejmują montaż rynien wraz z wykonaniem niezbędnych załamań i wpustów, poz. 255 i 256 montaż rur spustowych wraz z montażem niezbędnych kolanek.

3. W której pozycji przedmiaru ujęto rozbiórkę fundamentów pod piece kaflowe?

ODPOWIEDŹ: Pozycja 203 obejmuje rozebranie pieców kaflowych wraz z fundamentami

4. W której pozycji przedmiaru ujęto czyszczenie kominów. Jest tylko sprawdzenie

ODPOWIEDŹ: Czyszczenie przewodów wentylacyjnych obejmuje pozycja 223.

5. Brak w przedmiarze nakładów na dodatkowa siatkę na docieplenie kominów. Prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ: W pozycji 227 należy przyjąć podwójną siatkę na dociepleniu kominów.

6. Prosimy o podanie grubości papy termozgrzewalnej podkładowej oraz nawierzchniowej.

ODPOWIEDŹ: Papa termozgrzewalna powinna spełniać wymagania podane w projekcie

i specyfikacji.

7. W której pozycji przedmiaru ujęto nakłady na osadzenie rurek przeznaczonych do odprowadzenia wilgoci z istniejących warstw ocieplenia stropodachu.

ODPOWIEDŹ: Montaż systemowych kominków odpowietrzających obejmuje pozycja 250 kosztorysu.

8. W której pozycji przedmiaru ujęto nakłady na docieplenie gzymsów.

ODPOWIEDŹ: Docieplenie gzymsu ujęto w pozycji 308 i 309 kosztorysu.

9. Brak w przedmiarze nakładów na zagęszczenie ilości słupków pionowych ścian z płyt G-K licowanych glazurą.

ODPOWIEDŹ: W pozycji 67 należy uwzględnić ruszt ze zwiększoną ilością słupków, zgodnie z opisem w projekcie.

10. Brak w przedmiarze nakładów na gruntowanie podłoża pod szpachlowanie ścian gładzią gipsową. Prosimy o uzupełnienie

ODPOWIEDŹ: W pozycjach 112, 113, 114 należy uwzględnić przygotowanie podłoża tj. gruntowanie powierzchni.

11. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zaokrąglić narożniki wypukłe przy wykańczaniu ościeży wewnętrznych drzwiowych i okiennych

ODPOWIEDŹ: Wszystkie narożniki wypukłe wykonać bez zastosowania narożników tynkowych, promień zaokrąglenia około 1 cm.

Z up. BURMISTRZA

/-/

**mgr Iwona Kilianek
SEKRETARZ**