



Zamawiający :

Gmina Skaryszew

ul. Słowackiego 6; 26 – 640 Skaryszew

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane :

PRZEBUDOWA DROGI W M. EDWARDÓW

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy

Branża:

Drogowa

Numer egzemplarza:

2

Kod CPV:

45100000-8 *Przygotowanie terenu pod budowę*

45233000-9 *Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg*

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI W M. EDWARDÓW

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi (807+6)/1000	km	0,81
—	—	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic	—	—
2			- rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego grubości do 4cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 63	m2	63
3			- rozbiórka podbudowy z kruszywa grubości do 20cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 63	m2	63
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—
4			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 3837,0	m2	3 837
5			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 15cm z wywozem gruntu poza teren budowy (od km 0+607 do km 0+807) (807-607)*(4,5+2*0,11)	m2	944
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—
6			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 3740	m2	3 740
7			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 3659	m2	3 659
8			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 3740	m2	3 740
9			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 3659	m2	3 659
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—
10			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm (807+6)*(4,5+2*0,11)	m2	3 837
—	—	D.04.05.01.	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym	—	—
11			- wzmocnione podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 10cm (807-607)*(4,5+2*0,11)	m2	944
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—
12			- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 3cm (807+6)*4,5	m2	3 659
13			- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm (807+6)*(4,5+2*0,05)	m2	3 740
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—
14			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*807*0,75	m2	1 211

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI W M. EDWARDÓW

—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.05.01	<u>Bariery ochronne stalowe</u>	—	—
15			- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych, bezprzekładowych SP-04 wraz z zakończeniami, rozstaw słupków co 2m, 2*(4+4+4)+2*(4+4+4)	m	48

KOSZTORYS OFERTOWY

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI W M. EDWARDÓW**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,81		
—	—	D.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—	—	—
2			- rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego grubości do 4cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	63		
3			- rozbiórka podbudowy z kruszywa grubości do 20cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	63		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
4			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	3 837		
5			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 15cm z wywozem gruntu poza teren budowy (od km 0+607 do km 0+807)	m2	944		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
6			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	3 740		
7			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	3 659		
8			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	3 740		
9			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	3 659		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
10			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	3 837		
—	—	D.04.05.01.	<u>Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym</u>	—	—	—	—
11			- wzmocnione podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 10cm	m2	944		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
12			- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 3cm	m2	3 659		
13			- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm	m2	3 740		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI W M. EDWARDÓW**

—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
14			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	1 211		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.05.01	<u>Bariery ochronne stalowe</u>	—	—	—	—
15			- ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych, bezprzekładkowych SP-04 wraz z zakończeniami, rozstaw słupków co 2m,	m	48		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	
OGÓŁEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓŁEM [BRUTTO]				—	—		