

Przedmiar robót

Budowa rowu odwadniającego drogę gminną- ul.Armi Krajowej w m.Makowiec o dł. łącznej 398,80mb
CPV 45231300-8

Lp.	Podstawa wyceny SST, KNR	Opis elementu rozliczeniowego	Części składowe jedn.	Ilość	Nazwa jedn. rozliczeń.	Ilość jednost.
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8				
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,40	km	0,40
		ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8				
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni wraz z podbudową z betonu śr. gr. 30 cm z odwiezieniem materiałów z robiórki do utylizacji 5mx3m	m2	15,00	m2	15,00
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-III - wykonanie wykopów jamistych pod kanalizację deszczową oraz rowu odpływowego z transportem urobku na odl. do 5 km 90mx2xśr gr 2,0m+308,80mx pow.2,25m2=360+697,80=1054,80	m3	1 054,80	m3	1 054,80
4	D-02.01.01	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntem z wykopów- zasypanie kanalizacji	m3	360,00	m3	360
		ODWODNIENIE CPV 45230000-8				
5	D-03.02.01	Wbudowanie rurociągu głównego z rur PVC 400mm na podsypce piaskowej gr. 15cm 3x24+8+2x1=82	mb	82,00	mb	82,00
6	D-03.03.03a	Montaż części przelotowej przepustu z rur PE o śr 400mm na podbudowie tłuczniowej gr. 30cm	mb	6,00	mb	6,00
7	D-03 02.01	Montaż studni rewizyjnych o śr 1000mm z kręgów żelbetowych, do gł.2,50m z pokrywą wraz z konstrukcją odciążającą oraz włazem żeliwnym typu lekkiego wraz z podłączeniem do kanału	szt	4,00	szt.	4,00
8	D-03.02.01.	Montaż głowic czołowych skośnych prefabrykowanych dla rur o śr. 400mm	szt.	5,00	szt.	5,00
		PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9				-
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5m*3,0m+4m*4m=31 m2	m2	31,00	m2	31,00
10	D-04.05.01	Wykonanie warstwy odcinającej na jezdni - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=5,0MPa wraz z pielęgnacją, grubość warstwy 15 cm 3m*5m=15m2	m2	15,00	m2	15,00
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana 0/63,5mm na całej szerokości jezdni, dolna warstwa gr. 15 cm 5m*3,0m+4m*4m=31 m2	m ²	15,00	m2	15,00
12	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - mieszanka sortowana 0/31,5mm na całej szerokości jezdni, górna warstwa gr. 8 cm 3m*5m=15m2	m ²	15,00	m2	15,00
		NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9				-
13	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu KR 2 na jezdni drogi - wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm i.w 15m2	m2	15,00	m2	15,00
14	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC11S50/70 dla ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi i.w 15m2	m2	15,00	m2	15,00
		ROBOTY DODATKOWE I WYKOŃCZ. Kod CPV 45100000-8				-
15	SST D-06.03.01	Ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym, dowiezenie rozścielenie i zagęszczenie gruntu gr. średnio 10cm (pob 100cm) wraz z zagęszczeniem i wyprofilowaniem 5*2*1*0,1 =1,0	m3	1,00	m3	1,00
16	D-02.01.01	Profilowanie dna i skarp rowu 4,40*302,80=1332,30m2	m2	1 332,30	m2	1 332,30