

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWY UL. WILLOWEJ W MAKOWCU

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi (510+51)/1000	km	0,56
—	—	D.01.02.01	Usunięcie drzew, pni i krzewów	—	—
2			- karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu 45*(1,5+1,5)	m2	135
—	—	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic	—	—
3			- rozbiórka przepustu z rur PVC o średnicy do 40cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 10+6	m	16
—	45111200-0	—	ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	—	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	—	D.02.01.01	Wykonanie wykopów i nasypów	—	—
4			- wykonanie koryta pod konstrukcję ulicy z wywozem gruntu poza obręb budowy. ((705,63-14,51)+(132,50-0,93))*1,1	m3	905
5			- wykonanie koryta pod konstrukcję ulicy z przewozem gruntu w obrębie budowy. (14,51+0,93)*1,1	m3	17
6			- wykonanie nasypu, regulacja korony ulicy z gruntu uzyskanego z wykopu. (14,51+0,93)*1,1	m3	17
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.03.00.00	ODWODNIENIE DRÓG	—	—
—	—	D.03.03.01	Sączki podłużne	—	—
7			- wykonanie sączków z tłucznia na całej szerokości jezdni, zaklinowanego od góry miałem kamiennym wraz z uszczelnieniem sączka od góry i z boków geowłókniną; głębokość sączka 60cm (30,0-10,0)*(3,0+2*0,22)	m2	69
8			- ułożenie rur drenarskich z filtrem z włókna syntetycznego o śred. 250mm. 29+3	m	32
9			- ułożenie rur PE SN8 o śred. 250mm w ciągu rowu drenarskiego wykonanych przeciskiem pod drogą rowerową. 4	m	4
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—
10			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 1667+(60+2*20*0,22)	m2	1 736
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—
11			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm ((510-30)*3,0)+((51-1,5-0,2)*4,5+(2,0+2,0)+(0,5+0,5))	m2	1 667
—	—	D.04.05.01.	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym	—	—
12			- wzmocnione podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 15cm ((510-30)*3,0)+((51-1,5-0,2)*4,5+(2,0+2,0)+(0,5+0,5))	m2	1 667

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWY UL. WILLOWEJ W MAKOWCU

—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.03	<u>Nawierzchnia z płyt betonowych</u>	—	—
13			- nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych 60x40x10cm, szarych wraz z wypełnieniem otworów drobnym kruszywem (30,0-10,0)*3,0	m2	60
—	—	D.05.03.23	<u>Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej</u>	—	—
14			- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm ((510-30)*3,0)+((51-1,5-0,2)*4,5+(2,0+2,0)+(0,5+0,5))	m2	1 667
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.01.06	<u>Umocnienie powierzchniowe elementami prefabrykowanymi</u>	—	—
15			- umocnienie wlotu i wylotu rowu drenarskiego płytami ażurowymi, betonowymi, prefabrykowanymi 60x40x10cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5cm 2*1,2*1,6	m2	4
—	—	D.06.02.01	<u>Przepusty pod zjazdami i drogami bocznymi</u>	—	—
16			- wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 40cm Zakres prac obejmuje: - wykonanie robót ziemnych - ułożenie rur PEHD - wykonanie zasypki wraz z jej zagęszczeniem - wykonanie ław fundamentowych żwirowych 7,5	m	7,5
17			- wykonanie zakończeń kołnierзовych z prefabrykowanych elementów żelbetowych do rur o średnicy 40cm 2	szt	2
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza z kruszywa łamanego</u>	—	—
18			- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 51*0,38	m2	19
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
19			- ustawienie słupków do znaków 7	szt.	7
20			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-20 wielkości mini, folia odblaskowa I typu. 2	szt.	2
21			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych B-2 wielkości mini, folia odblaskowa I typu. 1	szt.	1
22			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych C-2, C-4 wielkości małej, folia odblaskowa I typu. 1+1	szt.	2
23			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-3, D-4a wielkości mini, folia odblaskowa I typu. 1+1	szt.	2
24			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych D-52, D-53 folia odblaskowa I typu. 2+1	szt.	3
—	—	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—
—	—	D.08.01.01.	<u>Krawężniki betonowe</u>	—	—
25			- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.12x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C8/10 (510+3+504)+(52+11+52)	m	1 132
—	—	D.08.05.01.	<u>Ścieki uliczne z elementów betonowych</u>	—	—
26			- ułożenie odwodnienia liniowego szerokości 20cm, klasa obciążenia D400 na ławie z betonu C8/10 6	m	6

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWY UL. WILLOWEJ W MAKOWCU

—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.10.10	<u>Roboty dodatkowe</u>	—	—
27			- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami dwudzielnymi PS 110mm 3*4,0	m	12
28			- ułożenie rur zapasowych SRS110 wzdłuż istniejących kabli energetycznych 3*4,0	m	12
29			- zamontowanie rur osłonowych, grubościennych, dwudzielnych typu AROT PS-A120 na sieci teletechnicznej 6*4,0+8,0	m	32