



Zamawiający :

Gmina Skaryszew

ul. Słowackiego 6; 26 – 640 Skaryszew

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane :

PRZEBUDOWA DROGI

CHOMENTÓW SOCHA - BARDZICE

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy

Branża:

Drogowa

Numer egzemplarza:

1

Kod CPV:

45100000-8 *Przygotowanie terenu pod budowę*

45233000-9 *Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg*

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI CHOMENTÓW SOCHA - BARDZICE

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi (105+278)/1000	km	0,38
—	—	D.01.02.01	Usunięcie drzew	—	—
2			- karczowanie krzaków, drzew i podszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości po karczowaniu ((383-250)*1,25*2)/10000	ha	0,03
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—
3			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (105*4,24+61,0)+(278*4,24+6,0)	m2	1 691
4			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy (20*4,24)+((383-363)*4,24)	m2	170
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—
5			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (105*4,12+61,0)+(278*4,12+6,0)	m2	1 645
6			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (105*4,0+61,0)+(278*4,0+6,0)	m2	1 599
7			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych (105*4,12+61,0)+(278*4,12+6,0)	m2	1 645
8			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych (105*4,0+61,0)+(278*4,0+6,0)	m2	1 599
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—
9			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm (105*4,24+61,0)+(278*4,24+6,0)	m2	1 691
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—
10			- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 4cm (105*4,0+61,0)+(278*4,0+6,0)	m2	1 599
11			- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm (105*4,12+61,0)+(278*4,12+6,0)	m2	1 645
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—
12			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm (2*105*0,75)+(2*278*0,75)	m2	575
13			- ścinanie poboczy mechanicznie grubość do 15cm, materiał ze ścinki wywieziony poza teren budowy (2*105*0,75)+(2*278*0,75)	m2	575
14			- uzupełnienie pobocza gruntem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem (2*105*0,75)*0,25+(2*278*0,75)*0,25	m3	144

KOSZTORYS OFERTOWY

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI CHOMENTÓW SOCHA - BARDZICE**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) tras i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,38		
—	—	D.01.02.01	Usunięcie drzew	—	—	—	—
2			- karczowanie krzaków, drzew i podszycia wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu	ha	0,03		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
3			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 691		
4			- wykonanie koryta pod konstrukcję na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy	m2	170		
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—	—	—
5			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	1 645		
6			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	1 599		
7			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	1 645		
8			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	1 599		
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—	—	—
9			- warstwa podbudowy o gr. 20 cm	m2	1 691		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—	—	—
10			- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 4cm	m2	1 599		
11			- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm	m2	1 645		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—	—	—
12			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	575		
13			- ścinanie poboczy mechanicznie grubość do 15cm, materiał ze ścinki wywieziony poza teren budowy	m2	575		
14			- uzupełnienie pobocza gruntem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem	m3	144		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	
OGÓŁEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓŁEM [BRUTTO]				—	—		