

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej i altany ogrodowej w m. Skaryszew  
działka nr 4008

ADRES INWESTYCJI : Skaryszew gm. Skaryszew

ADRES INWESTORA : 26-640 Skaryszew ul. Słowackiego 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Bogusław Urbanelis

DATA OPRACOWANIA : 03.2017r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
03.2017r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45112723; 37535200</b>	<b>Plac zabaw</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0312-05 z.sz. 2.3 9907	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II) Grunt mokry	dół.		
		56.00	dół.	56.00	
				RAZEM	56.00
2 d.1.1	KNR 2-02 0203-01 analogia	Betonowanie na mokro betonem B-15 w gruncie urządzeń placu zabaw - głębokość posadowienia 50cm poniżej gruntu	m <sup>3</sup>		
		56.0*0.50*0.40	m <sup>3</sup>	11.20	
				RAZEM	11.20
<b>1.2</b>		<b>Wypożyczenie placu zabaw</b>			
3 d.1.2	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		<Zestaw zabawowy>1.00	kpl.	1.00	
		<Bujak>2.0	kpl.	2.00	
		<Hustawka wagowa podwójna >2.00	kpl.	2.00	
		<Hustawka wahadłowa podwójna>1,00			
		<Karuzela krzyżowa czteroramienna>1.00	kpl.	1.00	
		<sześciokąt wielofunkcyjny linowy>1.00	kpl.	1.00	
		<Straż pożarna - imitacja wozu bojowego>1.00	kpl.	1.00	
		<pomost z belką z kamieniami wspinaczkowymi>1.00	kpl.	1.00	
		<Tunel>1.00	kpl.	1.00	
		<ławka stalowo-drewniana>3.00	kpl.	3.00	
		<kosz na śmieci>2.00	kpl.	2.00	
		<tablica informacyjna-regulamin>1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	16.00
<b>2</b>		<b>Siłownia Plenerowa</b>			
<b>3</b>	<b>45112723; 37535200</b>	<b>Roboty montażowe</b>			
4 d.3	KNR 2-01 0312-05 z.sz. 2.3 9907	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II) Grunt mokry	dół.		
		4.00	dół.	4.00	
				RAZEM	4.00
5 d.3	KNR 2-02 0203-01 analogia	Betonowanie na mokro betonem B-15 w gruncie urządzeń placu zabaw - głębokość posadowienia 50cm poniżej gruntu	m <sup>3</sup>		
		4.00*0.60*0.40	m <sup>3</sup>	0.96	
				RAZEM	0.96
<b>4</b>		<b>Wypożyczenie siłowni</b>			
6 d.4	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż wyposażenia siłowni plenerowej zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		<zestaw - Biegacz+orbitrek wraz z pylonem>1.00	kpl.	1.00	
		<zestaw-Wioślarz+prasa nożna wraz z pylonem>1.00	kpl.	1.00	
		<Izestaw -twister/Wahadło>1.00	kpl.	1.00	
		<Wyciąg górny+Wyciskanie siedząc wraz z pylonem>1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	4.00
<b>5</b>		<b>Altana ogrodowa</b>			
7 d.5	kalk. własna	Altana ogrodowa sześciokątna o średnicy 5,00m , wykonana z drewna sosnowego, suszonego, powierzchnia strugana czterostronnie, szlifowana i frezowana, przy słupach zastrzały, dach altany pokryty gontem bitumicznym kolor do wyboru Inwestora (brąz, bordo lub zielony. Dach z daszkiem wywiejnym. W skład altany wchodzi: drewniana konstrukcja impregnowana dwukrotnie preparatem do drewna, słupy nosne o wysokości 2,00m, krzyże w polach 9x9cm, stół i ławki, drewniany dach z deski, gont oraz podłoga	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8 d.5	KNR 2-31 0407-03 + KNR 2-31 0401-04 chodnik od ul. Kochanows- kiego	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na ławie betonowej z oporem z betonu B7,5 wraz z wykonaniem koryta Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		5.00	m	5.00	
				RAZEM	5.00
9 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		5.00*0.20*0.20	m <sup>3</sup>	0.20	
				RAZEM	0.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 2.50*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.75	
				RAZEM	3.75
11 d.5	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa o Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 3.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.75	
				RAZEM	3.75
12 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.75	
				RAZEM	3.75
<b>6</b>		<b>Ogrodzenie terenu</b>			
13 d.6	KNR 2-02 1804-11 analogia	Dostawa i montaż - Ogrodzenie placu zabaw i siłowni plenerowej z paneli systemowych ocynk. malowanych proszkowo kolor zielony wys. ogrodzenia 1,24m - w tym 3szt. furtek systemowych szer. 1,00m wraz z zabetonowaniem słupków, montażem przęseł, furtek. 17.12+54.40+15.32+4.11+53.48	m m	 144.43	
				RAZEM	144.43