

## PRZEDMIAR

*Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień*

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw  
ADRES INWESTYCJI : Zalesie gm. Skaryszew  
INWESTOR : Gmina Skaryszew  
ADRES INWESTORA : 26-640 Skaryszew ul. Słowackiego 6  
DATA OPRACOWANIA : 05.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

*Data opracowania*  
05.2017

*Data zatwierdzenia*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45112723; 37535200</b>	<b>Plac zabaw</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty montażowe</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0312-05 z.sz. 2.3 9907	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II) Grunt mokry	dół.		
		32.00	dół.	32.000	
				RAZEM	32.000
2 d.1.1	KNR 2-02 0203-01 analogia	Betonowanie na mokro betonem B-15 w gruncie urządzeń placu zabaw - głębokość posadowienia 50cm poniżej gruntu	m <sup>3</sup>		
		32.0*0.50*0.40	m <sup>3</sup>	6.400	
				RAZEM	6.400
<b>1.2</b>		<b>Wypożyczenie placu zabaw</b>			
3 d.1.2	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z opisem i projektem zagospodarowania	kpl.		
		<Zestaw zabawowy>1.00	kpl.	1.000	
		<Bujak>1.0	kpl.	1.000	
		<Hustawka wagowa podwójna >1.0	kpl.	1.000	
		<huśtawka wahadłowa podwójna>1,00			
		<Karuzela tarczowa>1.00	kpl.	1.000	
		<ławka stalowo-drewniana>2.00	kpl.	2.000	
		<kosz na smieci>1.00	kpl.	1.000	
		<tablica informacyjna-regulamin>1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	8.000
<b>1.3</b>		<b>Ogrodzenie terenu</b>			
4 d.1.3	KNR 2-02 1804-11 analogia	Dostawa i montaż - Ogrodzenie placu zabaw z paneli systemowych ocynk. malowanych proszkowo kolor zielony wys. ogrodzenia 1,24m, bez podmurówki - w tym 1szt. furtka systemowa szer. 1,00m wraz z zabetonowaniem słupków, montażem przęseł, furtek. (13.00+21.00)*2	m		
			m	68.000	
				RAZEM	68.000