

UWAGI:

- NAD STROPEM PODDASZA KOMINY OCIEPLONE STYROPIANEM EPS 80–036 GR.5cm
- KOMINY ZAKOŃCZONE CZAPKĄ BETONOWĄ, Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ
- POKRYCIE DACHU SZKOŁY BLACHĄ STALOWĄ POWLEKANĄ NA RĄBEK STOJĄCY (BEZ SALI GIMNASTYCZNEJ)
- POKRYCIE DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ 2x PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ
- OBRÓBKI BLACHARSKIE POZIOME I PIONOWE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR.06mm
- OBRÓBKI PIONOWE STYKÓW ZE ŚCIANAMI NA SALI GIMNASTYCZNEJ Z WYWINIĘTEJ PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
- UMIEJSCOWIENIE KOMINKÓW ODPOWIETRZAJĄCYCH POKRYCIE Z PAPY WG SZCZEGÓŁOWYCH WYTYCZNYCH PRODUCENTA
- RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ SYSTEM 150/120 LUB ZBLIŻONY
- BARIERY PRZECIWŚNIEGOWE, ŁAWY I STOPNIE KOMINIARSKIE SYSTEMOWE W KOLORZE JAK DACH
- PODPRZYBITKI OKAPU Z PANELI T7 Z BLACHY POWLEKANEJ GR.0,5mm

RZUT DACHU

ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ		SKALA: 1:100
ODECHÓW 77 gm. SKARYSZEW działka nr ewid. 128		BRANŻA: ARCHIT.
PROJEKTANT	mgr inż.arch. B. Filipiak-Włodarczyk	
NR UPR. PROJ. SPECJALNOŚĆ	GP-III-8386/159/87 architektoniczna bez ograniczeń	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Henryk Włodarczyk	
NR UPR. PROJ. SPECJALNOŚĆ	GP-III-7342/63/92 architektoniczna bez ograniczeń	
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. K. Włodarczyk	
art projekt		14
26–600 RADOM ul. SZCZECIŃSKA 12 tel. 48 365–39–81		02.2016r