

OBMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja wewnętrzna			
1	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1207-01	160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
2	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.1	0101-02	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie)	m		
d.1	0110-04	przykręcane do cegły	m	120.000	
		120		RAZEM	120.000
4	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² wciągane do rur	m		
d.1	0203-02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur	m		
d.1	0203-01	32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
6	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01	280	m	280.000	
				RAZEM	280.000
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01	400	m	400.000	
				RAZEM	400.000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01	260	m	260.000	
				RAZEM	260.000
9	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym	szt.		
d.1	0301-10	62	szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
10	KNNR 5	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1	0302-01	62	szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
11	KNNR 5	Łączniki natynkowo-wtykowe w puszcze szczękowej	szt.		
d.1	0306-01	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNNR 5	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegowe	szt.		
d.1	0307-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

OBMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNNR 5 d.1 0307-03	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyżowe, dwubiegunowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 5 d.1 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		38	szt.	38.000	
				RAZEM	38.000
15	KNNR 5 d.1 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNNR 5 d.1 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNNR 5 d.1 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 3x40 W	kpl.		
		40	kpl.	40.000	
				RAZEM	40.000
18	KNNR 5 d.1 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 3x40 W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNNR 5 d.1 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x18 W IP43	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNNR 5 d.1 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - ewakuacyjna LED 6 W z piktoqramem	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
21	KNNR 5 d.1 0410-01	Wentylatory sufitowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNNR 5 d.1 0405-02	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie- Rozdzielnia TE 1	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 d.1 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie- Rozdzielnia T-K	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Przebudowa rozdzielni RG			
24	KNNR 9 d.2 0202-02	Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pomiary elektryczne			
25	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		70	pomiar	70.000	
				RAZEM	70.000
26	KNNR 5 d.3 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		70	pomiar	70.000	
				RAZEM	70.000