



Zamawiający :

**GMINA SKARYSZEW
UL. SŁOWACKIEGO 6; 26 – 640 SKARYSZEW**

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane :

**REMONT DROGI W MIEJSCOWOŚCI
ODECHÓW „GAWRONIEC”**

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robót i Kosztorys Ofertowy

Branża:

Drogowa

Kod CPV:

45100000-8 *Przygotowanie terenu pod budowę*

45233000-9 *Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg*

Numer egzemplarza:

1

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant :	mgr inż. Grzegorz Nachyła	MAZ/0278/POOD/04	

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT
REMONT DROGI W M. ODECHÓW GAWRONIEC

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 523/1000	km	0,523
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 1663	m2	1 663
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—
3			- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 6cm 523*(3,0+2*0,09)	m2	1 663
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.08	Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana	—	—
4			- podwójne powierzchniowe utrwalanie 523*3,0	m2	1 569
—	—	D.05.03.27	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego	—	—
5			- warstwa z destruktu grub. 6cm (materiał Zamawiającego) 523*3,0	m2	1 569
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego	—	—
6			- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*523*0,5	m2	523
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—
7			- ustawienie słupków do znaków 2	szt.	2
8			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu. 1	szt.	1
9			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-4A z grupy małych, folia odblaskowa I typu. 1	szt.	1

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY
REMONT DROGI W M. ODECHÓW GAWRONIEC

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena [zł]	Wartość [zł]
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,523		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 663		
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—	—	—
3			- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 6cm	m2	1 663		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.08	Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana	—	—	—	—
4			- podwójne powierzchniowe utrwalanie	m2	1 569		
—	—	D.05.03.27	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego	—	—	—	—
5			- warstwa z destruktu grub. 6cm (materiał Zamawiającego)	m2	1 569		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego	—	—	—	—
6			- opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm	m2	523		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—	—	—
7			- ustawienie słupków do znaków	szt.	2		
8			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A-7 z grupy średnich, folia odbłaskowa II typu.	szt.	1		
9			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-6 z grupy małych, folia odbłaskowa II typu.	szt.	1		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	—
OGÓLEM						—	
PODATEK VAT [23%]						—	
RAZEM BRUTTO						—	