

KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA ULICY BOLESŁAWA PRUSA W SKARYSZEWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BŁONIE
DO UL. KALINOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLANIEM

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena [zł]	Wartość [zł]
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,14		
—	—	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic	—	—	—	—
2			- rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości do 12cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	65		
3			- rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego grubości do 20cm z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	65		
4			- rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	13		
5			- rozbiórka krawężników betonowych z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m	17		
6			- rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m	16		
7			- demontaż słupków do znaków wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora.	szt	1		
8			- demontaż tarcz znaków konwencjonalnych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora. Materiał z rozbiórki pozostaje własnością Inwestora.	szt	1		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—	—	—
—	—	D.02.01.01	Wykonanie wykopów i nasypów	—	—	—	—
9			- wykonanie wykopów pod konstrukcję drogi, chodników i zjazdów z wywozem gruntu poza obręb budowy.	m3	368		
10			- wykonanie wykopów pod konstrukcję drogi, chodnika i zjazdów z przewozem gruntu w obrębie budowy.	m3	42		
11			- wykonanie nasypu (regulacja korony drogi z gruntu uzyskanego z wykopu)	m3	42		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 02.00.00	—	—	—	—
—	—	D.03.00.00	ODWODNIENIE DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.03.03.01	Sączki podłużne	—	—	—	—
12			- wykonanie sączków podłużnych z tłucznia, zaklinowanego od góry miałem kamiennym. Szerokość sączka 40cm, głębokość 80cm	m2	51		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 03.00.00	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—	—	—
13			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (jezdnie ulicy, chodnik, zjazdy)	m2	1 141		
—	—	D.04.02.01.	Warstwa odsączająca	—	—	—	—
14			- podsypka piaskowa o grub. 10 cm (zjazdy i chodnik)	m2	328		
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—	—	—
15			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	798		

KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA ULICY BOLESŁAWA PRUSA W SKARYSZEWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BŁONIE
DO UL. KALINOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM

16			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	791		
17			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	798		
18			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	791		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
19			- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm (jezdnia ulicy)	m2	813		
20			- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm (zjazdy indywidualne)	m2	45		
21			- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm (chodnik)	m2	283		
—	—	D.04.05.01.	<u>Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym</u>	—	—	—	—
22			- wzmocnione podłoże z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C1,5/2,0 grubości 15cm (jezdnia ulicy)	m2	813		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.03	<u>Nawierzchnia z płyt betonowych</u>	—	—	—	—
23			- nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych 60x40x10cm, szarych wraz z wypełnieniem otworów drobnym kruszywem (nad sączkiem drenarskim	m2	51		
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
24			- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 4cm (KR2)	m2	791		
25			- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 8cm (KR2)	m2	798		
—	—	D.05.03.23	<u>Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej</u>	—	—	—	—
26			- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej gr 3cm	m2	45		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza z kruszywa łamanego</u>	—	—	—	—
27			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 15cm	m2	136		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.01.01	<u>Oznakowanie poziome</u>	—	—	—	—
28			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie na przejściach i skrzyżowaniach (P-1e, P-3b, P-4, P-10, P-13, P-14)	m2	52,23		
29			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie przerywane (P-7a, P-7c)	m2	2,65		
30			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie ciągłe (P-7d)	m2	7,12		
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
31			- ustawienie słupków do znaków	szt.	5		
32			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu A-7 z grupy średnich, folia odbłaskowa II typu.	szt.	1		
33			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-6 z grupy małych, folia odbłaskowa II typu.	szt.	4		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	—

KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA ULICY BOLESŁAWA PRUSA W SKARYSZEWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BŁONIE
DO UL. KALINOWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM

—	—	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—	—	—
—	—	D.08.01.01.	<u>Krawężniki betonowe</u>	—	—	—	—
34			- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym. 15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C8/10	m	156		
—	—	D.08.02.01.	<u>Chodniki z betonowych płyt chodnikowych</u>	—	—	—	—
35			- wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5cm z "wypustkami" dla osób niepełnosprawnych na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4cm. (przejścia dla pieszych)	m2	10		
—	—	D.08.02.02.	<u>Chodniki z betonowej kostki brukowej</u>	—	—	—	—
36			- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3cm	m2	273		
—	—	D.08.03.01	<u>Obrzeża betonowe</u>	—	—	—	—
37			-ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	275		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 08.00.00	—	—	—	
—	—	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	—	—	—	—
—	—	D.09.01.01.	<u>Zieleńce</u>	—	—	—	—
38			- wykonanie trawników	m2	227		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 09.00.00	—	—	—	
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.10.10	<u>Roboty dodatkowe</u>	—	—	—	—
39			- zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami dwudzielnymi PS 110mm	m	7		
40			- ułożenie rur zapasowych SRS110 wzdłuż istniejących kabli energetycznych	m	7		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	
OGÓŁEM					—		
PODATEK VAT [23%]					—		
RAZEM BRUTTO					—		